

# PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO


1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO | 2006-2012 | ANEXOS | VOLUME I



**OBSERVATÓRIO**  
DO TERRITÓRIO E DA SUSTENTABILIDADE

**julho | 2013**

**versão final**






# PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO

1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO | 2006-2012 | ANEXOS | VOLUME I

junho | 2013









versão final



Governo dos Açores



Secretaria Regional Recursos Naturais



OBSERVATÓRIO

DO TERRITÓRIO E DA SUSTENTABILIDADE

julho | 2013

# **FICHA TÉCNICA**

**DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE**

**DIREÇÃO DE SERVIÇOS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

**OBSERVATÓRIO DO TERRITÓRIO E DA SUSTENTABILIDADE**

## **COORDENAÇÃO**

Melânia Rocha

## **EXECUÇÃO**

Melânia Rocha

José Furtado

André Medeiros

Tito Ferreira

## **COLABORAÇÃO**

Parque Natural da Ilha do Pico | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico

## **Agradecimentos pela informação disponibilizada:**

Direção Regional dos Recursos Florestais, Direção Regional dos Assuntos do Mar, Direção Regional da Habitação, Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, EDA - Eletricidade dos Açores, Laboratório Regional de Enologia, Comissão Vitivinícola Regional dos Açores, Associação de Municípios da Ilha do Pico, Câmara Municipal das Lajes do Pico, Junta de Freguesia da Praia da Prainha.

# ÍNDICE DE ANEXOS

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 2

### ENQUADRAMENTO LEGAL

- Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A, de 13 de julho de 2006
- Carta 1-6. Planta de Síntese do POPPVIP (Zona Norte)
- Carta 2-6. Planta de Síntese do POPPVIP (Zonas Oeste e São Mateus/ São Caetano)
- Carta 3-6. Planta de Síntese do POPPVIP (Ponta do Mistério/ Ponta da Ilha)
- Carta 4-6. Planta de Condicionantes do POPPVIP (Zona Norte)
- Carta 5-6. Planta de Condicionantes do POPPVIP (Zonas Oeste e São Mateus/ São Caetano)
- Carta 6-6. Planta de Condicionantes do POPPVIP (Ponta do Mistério/ Ponta da Ilha)

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 7

### ANÁLISE DOS APOIOS EXISTENTES PARA A PAISAGEM PROTEGIDA DA VINHA DA ILHA DO PICO

- Tabela 7.A. Montantes financeiros aprovados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.1)
- Tabela 7.B. Número de projetos aprovados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.2)
- Tabela 7.C. Hectares apoiados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.3)
- Tabela 7.D. Número de projetos aprovados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, por zonas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.4)
- Tabela 7.E. Hectares apoiados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, por zonas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.5)
- Tabela 7.F. Número de novos beneficiários para manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.2.1)
- Tabela 7.G. Montantes financeiros concedidos para manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2005 e 2012 (gráfico 7.2.2)
- Tabela 7.H. Hectares apoiados (em produção) para manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2005 e 2012 (gráfico 7.2.3)
- Tabela 7.I. Número de pedidos de apoio aprovados destinados à reconstrução de imóveis ou eliminação de dissonâncias arquitetónicas, por tipo de apoio, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.3.1)
- Tabela 7.J. Montantes financeiros concedidos para eliminação de dissonâncias arquitetónicas ou reconstrução de ruínas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.3.2)
- Tabela 7.K. Montantes financeiros concedidos para manutenção e reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, bem como para reconstrução de ruínas ou eliminação de dissonâncias arquitetónicas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.4.1 e 7.4.2)

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 8

### AVALIAÇÃO DOS USOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO POPPVIP

- Tabela 8.A. Número de pedidos de parecer e de apoio inseridos na área de intervenção do POPPVIP, entre 2004 e 2012 (gráfico 8.1)
- Tabela 8.B. Percentagem de pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, de algumas tipologias, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.2)
- Tabela 8.C. Percentagem de pedidos de apoio inseridos na área de intervenção do POPPVIP, entre 2004 e 2012 (gráfico 8.3)
- Tabela 8.D. Frequência dos pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, de algumas tipologias, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.4)
- Tabela 8.E. Frequência dos pedidos de apoio inseridos na área de intervenção do POPPVIP, entre 2004 e 2012 (gráfico 8.5)
- Tabela 8.F. Número e natureza dos pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, da tipologia edificações entre 2006 e 2012 (gráfico 8.6)
- Tabela 8.G. Número e natureza dos pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, da tipologia adegas, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.7)
- Tabela 8.H. Resultado dos pareceres emitidos aos pedidos efetuados na área de intervenção do POPPVIP, por tipologia, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.8)

## **ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 9**

### **AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO POPPVIP**

- Tabela 9.A. Plano de Gestão definido no POPPVIP/ implementação dos projetos pelas entidades responsáveis
- Tabela 9.B. Entidades executoras definidas no POPPVIP (gráfico 9.1.1)
- Tabela 9.C. Entidades atualmente responsáveis pela implementação dos projetos (gráfico 9.1.2)
- Tabela 9.D. Faseamento dos projetos definidos no POPPVIP/faseamento realizado pelas entidades executoras (gráfico 9.1.3)
- Tabela 9.E. Prazo de execução definido no POPPVIP/ prazo executado pelas entidades responsáveis (gráfico 9.1.4)
- Tabela 9.F. Projetos definidos no POPPVIP da responsabilidade de uma ou várias entidades (gráfico 9.1.5)
- Tabela 9.G. Concretização dos projetos definidos no POPPVIP (gráfico 9.1.6)
- Tabela 9.H. Projetos definidos no POPPVIP e respetivas entidades responsáveis pela sua implementação/ projetos executados (gráfico 9.1.7)
- Tabela 9.I. Custos estimados no POPPVIP/ custos despendidos pelas entidades executoras [0; 100.000 €] (gráfico 9.1.8)
- Tabela 9.J. Custos estimados no POPPVIP/ custos previstos despendidos pelas entidades executoras [0; 2.500.000 €] (gráfico 9.1.9)
- Tabela 9.K. Entidades envolvidas definidas no POPPVIP/ entidades envolvidas em articulação com a entidade executora (gráfico 9.1.10)
- Tabela 9.L. Fichas de Indicadores
- Tabela 9.M. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de proteção, preservação e valorização ecológica e ambiental (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.N. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de sensibilização e educação ambiental (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.O. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de proteção e valorização da orla costeira: limpeza (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.P. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de proteção e valorização da orla costeira: obras de defesa costeira (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.Q. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à promoção, valorização e desenvolvimento agrícola, pecuário e florestal (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.R. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à criação e dinamização de atividades culturais (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.S. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à modernização empresarial (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.T. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à promoção, dinamização e valorização da atividade turística, de recreio e de lazer (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.U. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de sinalética e informação turística (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.V. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | equipamentos turísticos a criar ou requalificar (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.W. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | rede de eletricidade a criar ou requalificar (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.X. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à valorização e requalificação patrimonial (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.Y. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | equipamentos culturais a criar ou requalificar (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.Z. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de requalificação e valorização urbana: arranjos urbanísticos e paisagísticos (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.AA. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à construção de habitação (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.AB. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de formação e capacitação profissional (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.AC. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | PMOT a elaborar (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.AD. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | SIG e cartografia a elaborar (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.AE. Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | estudos setoriais e planos específicos (tabela 9.2.1)
- Tabela 9.AF. Indicadores de avaliação do grau de concretização dos objetivos do IGT da RAA – POAP | solo abrangido pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza (tabela 9.2.2)
- Tabela 9.AG. Indicadores de avaliação do grau de concretização dos objetivos do IGT da RAA – POAP | manutenção e reabilitação de vinha em currais (tabela 9.2.2)
- Tabela 9.AH. Indicadores de avaliação do grau de concretização dos objetivos do IGT da RAA – POAP | visitantes de centros de interpretação ambiental (tabela 9.2.2)

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 2

ENQUADRAMENTO LEGAL

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados nas associações de empregadores inscritas na união de associações de empregadores outorgante que exerçam as referidas actividades económicas e trabalhadores ao seu serviço das referidas profissões e categorias profissionais não representados pela associação sindical outorgante.

2 — As retribuições dos níveis VIII e IX da tabela salarial apenas são objecto de extensão nas situações em que sejam superiores à retribuição mínima mensal garantida resultante de redução relacionada com o trabalhador, de acordo com o artigo 209.º da Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho.

3 — A presente extensão não se aplica a empresas não filiadas nas associações de empregadores inscritas na união de associações de empregadores outorgante desde que se verifique uma das seguintes condições:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, disponham de uma área de venda contínua de comércio a retalho alimentar igual ou superior a 2000 m<sup>2</sup>;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, disponham de uma área de venda contínua igual ou superior a 4000 m<sup>2</sup>;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, pertencentes a empresa ou grupo que tenha, a nível nacional, uma área de venda acumulada de comércio a retalho alimentar igual ou superior a 15 000 m<sup>2</sup>;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, pertencentes a empresa ou grupo que tenha, a nível nacional, uma área de venda acumulada igual ou superior a 25 000 m<sup>2</sup>.

#### Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após a sua publicação no *Diário da República*.

2 — A tabela salarial da convenção e as cláusulas de conteúdo pecuniário produzem efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade da presente extensão poderão ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com início no mês seguinte ao da sua entrada em vigor, correspondendo cada prestação a dois meses de retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, *José António Fonseca Vieira da Silva*, em 26 de Junho de 2006.

### REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

#### Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A

O Decreto Legislativo Regional n.º 12/96/A, de 27 de Junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 1/2004/A, de 21 de Janeiro, e 24/2005/A, de 21 de Outubro, procedeu à classificação da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (PPIRCVIP), visando a salvaguarda dos valores ambientais, de paisagem, de conservação da biodiversidade e de fomento do desenvolvimento sustentável da ilha.

A valia paisagística e histórica do património cultural e natural característico desta área, aliada ao seu carácter único e universal, culminou com a classificação desta Paisagem Protegida como património da humanidade.

Considerando que o regime da rede nacional e regional das áreas protegidas estabelece a obrigatoriedade de a paisagem protegida dispor de um plano de ordenamento e respectivo regulamento;

Considerando que o Plano de Ordenamento da paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (POPPVIP) se enquadra na figura dos planos especiais de ordenamento do território, devendo contribuir para assegurar a protecção da paisagem protegida e a prossecução dos objectivos de interesse regional com repercussão espacial, assegurando os sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território;

Considerando como objectivos estratégicos do Plano de Ordenamento a reabilitação e a conservação da paisagem e a promoção do crescimento da actividade vitivinícola, em complementariedade com o turismo e outras actividades económicas e a promoção de uma gestão integrada da área;

Assim, atento o parecer final da comissão mista de coordenação que acompanhou a elaboração do Plano, ponderados os resultados da discussão pública e concluída a versão final do Plano de Ordenamento, encontram-se reunidas as condições para a sua aprovação.

Em execução do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, adaptado à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/93/A, de 23 de Dezembro, no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2003/A, de 12 de Maio, que adapta à Região Autónoma dos Açores o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição e da alínea o) do artigo 60.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional decreta o seguinte:

#### Artigo 1.º

##### Aprovação

1 — É aprovado o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (POPPVIP), cujos Regulamento e plantas de síntese e de condicionantes são publicados, respectivamente, como anexos I, II e III do presente diploma, dele fazendo parte integrante.

2 — Os originais das plantas e do Regulamento referidos no n.º 1 encontram-se disponíveis para consulta na direcção regional com competência em matéria de ambiente.

#### Artigo 2.º

##### Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 24 de Maio de 2006.

O Presidente do Governo Regional, *Carlos Manuel Martins do Vale César*.

Assinado em Angra do Heroísmo em 26 de Junho de 2006.

Publique-se.

O Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, *José António Mesquita*.

## ANEXO I

**REGULAMENTO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM  
PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL  
DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO**

**TÍTULO I****Disposições gerais****CAPÍTULO I****Natureza e âmbito****Artigo 1.º****Natureza jurídica**

1 — O Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, adiante também designado por POPPVIP e por Plano, é, nos termos da legislação em vigor, um plano especial de ordenamento do território.

2 — O POPPVIP tem a natureza de regulamento administrativo e prevalece sobre os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território e com ele devem adequar-se os programas e os projectos, de iniciativa pública e privada, a realizar na sua área de intervenção.

**Artigo 2.º****Âmbito territorial**

A área de intervenção do POPPVIP encontra-se definida no Decreto Legislativo Regional n.º 1/2004/A, de 21 de Janeiro, e está identificada na planta de síntese do POPPVIP, abrangendo parte dos concelhos de Lajes do Pico, Madalena e São Roque do Pico.

**Artigo 3.º****Límite da área de intervenção****1 — Concelho de São Roque do Pico:**

a) Início no ponto de intercepção da curva de nível 100 com a canada da Baía de Canas e inflete 30º para norte até à faixa costeira; para oeste, segue a curva de nível 100 até interceptar a ribeira; segue pelo seu trajecto para noroeste até à linha de costa, onde desagua na Baía do Alto;

b) Início no ponto de intercepção na faixa costeira distante 100 m em relação ao eixo da canada do Mar e a leste da mesma; segue para sul numa linha paralela àquela canada e com a mesma distância entre o seu eixo até interceptar um ponto situado a norte da estrada regional na distância de 100 m em relação ao seu eixo;

c) Inflete numa linha paralela àquela estrada para oeste até interceptar o ponto localizado a nordeste da canada da Eira e na distância de 100 m em relação ao seu eixo;

d) Inflete para noroeste numa linha paralela àquela canada e equidistante de 100 m do seu eixo até interceptar um ponto localizado a noroeste do caminho do Lajido do Meio e equidistante de 100 m em relação ao seu eixo; segue uma linha na direcção noroeste até interceptar um ponto localizado a 100 m de distância do eixo da canada do Sertão; inflete para sudoeste numa linha paralela àquela canada com a distância de 100 m em relação ao seu eixo até interceptar a linha

limite do concelho; inflete sobre esta linha para sudoeste até localizar-se a 200 m a norte do eixo da estrada regional.

**2 — Concelho da Madalena:**

a) Início do ponto situado sobre a linha limite do concelho com São Roque do Pico e equidistante de 200 m a norte do eixo da estrada regional; segue para oeste numa linha paralela àquela estrada e equidistante de 200 m do seu eixo até interceptar naquela direcção um ponto a oeste da canada das Almas, situada a 100 m em relação ao seu eixo;

b) Inflete numa linha para noroeste paralela àquela canada e com a mesma distância do seu eixo até interceptar um ponto situado naquela direcção e equidistante de 50 m a norte do eixo da Rua de João de Menezes;

c) Segue numa linha para sudoeste paralela àquela rua e equidistante de 50 m do seu eixo até interceptar o limite sudeste da propriedade do Museu do Vinho; inflete para sul sobre o limite da propriedade do Museu do Vinho até à estrema sul desta propriedade;

d) Inflete para noroeste sobre o limite da propriedade referida, prolongando-se até à linha de costa seguindo a mesma direcção;

e) Início no ponto localizado na linha de costa situada a 350 m a sul na direcção do eixo da Rua do Dr. Manuel de Arriaga; segue para sudeste paralela àquela Rua e equidistante de 350 m do seu eixo até interceptar um ponto situado naquela direcção e equidistante de 350 m a oeste do eixo da estrada regional;

f) Inflete para sul numa linha equidistante de 350 m do eixo da estrada regional até interceptar o ponto situado a 100 m a norte do eixo da estrada do ramal de Areia Larga; inflete para sudeste numa linha paralela àquela estrada e na distância de 100 m a norte em relação ao seu eixo até interceptar um ponto situado naquela direcção e sobre o eixo da estrada regional;

g) Inflete para sul sobre o eixo da estrada regional até interceptar um ponto situado sobre o eixo e equidistante de 100 m a sul da Rua Direita; inflete numa linha para sudeste paralela ao eixo da Rua Direita e equidistante de 100 m desse mesmo eixo até interceptar um ponto naquela direcção e equidistante de 100 m a leste do eixo da canada Nova;

h) Inflete para sul numa linha equidistante de 100 m a leste do eixo da canada Nova até interceptar um ponto situado sobre aquela direcção e equidistante de 700 m a norte do eixo do caminho denominado «Trás do Caminho do Monte»; inflete para oeste numa linha paralela ao eixo do caminho denominado «Trás do Caminho do Monte» e equidistante de 700 m até interceptar um ponto situado a 100 m a oeste do eixo da estrada regional;

i) Inflete numa linha para sul que segue paralela àquela estrada e equidistante de 100 m do seu eixo até interceptar um ponto localizado naquela direcção e equidistante de 200 m a noroeste do caminho de acesso a Guindaste;

j) Inflete para nordeste numa linha que atravessa a estrada regional até interceptar um ponto situado naquela direcção e equidistante de 100 m em relação ao eixo da estrada regional;

l) Inflete para sudoeste numa linha paralela à estrada regional equidistante de 100 m do seu eixo até interceptar um ponto localizado naquela direcção e equidistante de 100 m do eixo a sudeste do caminho do Campo Raso;

*m)* Inflete para nordeste numa linha paralela àquele caminho e equidistante de 100 m em relação ao seu eixo até à bifurcação para o lugar de Relvas; neste ponto inflete numa linha para norte, cruzando aquele caminho até interceptar um ponto distante de 50 m do seu eixo; segue com esta distância para nordeste e paralelamente ao caminho da Gingeira até interceptar o eixo da Rua dos Caldeirões; neste ponto inflete para sul até interceptar um ponto situado nesta direcção distando de 100 m em relação ao eixo do caminho da Gingeira para São Mateus; segue com esta distância paralelamente a este caminho para nordeste até interceptar o eixo da ribeira das Grotas; inflete para sudoeste e sobe a linha de eixo da ribeira até à linha de costa;

*n)* Início na linha na faixa costeira no local denominado «ilhéu Redondo» e situada na mesma direcção da canada de acesso; segue uma linha para norte traçada sobre o eixo desta canada até interceptar um ponto equidistante de 100 m em relação ao eixo do caminho de acesso à prainha do Galeão;

*o)* Neste ponto, inflete para sudeste numa linha paralela àquele caminho e equidistante de 100 m do seu eixo até interceptar um ponto equidistante de 100 m em relação ao eixo da canada da Queimada, a oeste;

*p)* Inflete para sul numa linha paralela e equidistante de 100 m em relação ao eixo da canada dos Coxos até interceptar um ponto localizado a 100 m a sul do eixo daquela canada;

*q)* Inflete numa linha para leste paralela àquele canada e equidistante de 100 m do seu eixo até interceptar a linha de costa no local denominado «Queimadas».

3 — Concelho das Lajes do Pico — início na faixa costeira no ponto situado a sul do caminho do Engrade equidistante de 100 m em relação ao seu eixo; inflete para norte numa linha paralela àquele caminho e equidistante de 100 m do seu eixo até interceptar um ponto localizado a leste do caminho de acesso à ponta do Castelete equidistante de 100 m em relação ao seu eixo. Inflete para norte numa linha paralela àquele caminho equidistante de 100 m do seu eixo até à linha de costa.

## CAPÍTULO II

### Objectivos

#### Artigo 4.º

##### Objectivo específico

Constitui objectivo do POPPVIP, atento o Decreto Legislativo Regional n.º 12/96/A, de 27 de Junho, que cria a Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, a salvaguarda dos valores ambientais, de paisagem, de conservação da biodiversidade e de fomento ao desenvolvimento sustentável da ilha.

#### Artigo 5.º

##### Objectivos gerais

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, constituem objectivos específicos da criação da Paisagem Protegida, e que devem ser prosseguidos neste Plano, os seguintes:

*a)* A gestão racional dos recursos naturais e paisagísticos caracterizadores da área e o desenvolvimento

de acções tendentes à salvaguarda dos mesmos, nomeadamente no que respeita aos aspectos paisagísticos, geológicos, geomorfológicos, florísticos e faunísticos;

*b)* A salvaguarda do património histórico e tradicional da área, bem como a promoção de uma arquitectura integrada na paisagem;

*c)* A promoção do desenvolvimento económico e do bem-estar das populações.

#### Artigo 6.º

##### Objectivos estratégicos

São objectivos estratégicos do POPPVIP:

*a)* Recuperar, reabilitar e conservar a paisagem da cultura tradicional da vinha do Pico em currais;

*b)* Promover o crescimento da actividade vitivinícola na área de intervenção do Plano;

*c)* Incentivar a complementaridade com o turismo e outras actividades económicas;

*d)* Promover uma gestão aberta e integrada da área de Paisagem Protegida.

#### Artigo 7.º

##### Objectivos secundários

Constituem objectivos secundários do POPPVIP:

*a)* Recuperar e reabilitar os elementos característicos da actividade vitivinícola;

*b)* Valorizar os núcleos edificados da orla costeira;

*c)* Conservar os valores naturais;

*d)* Favorecer o desenvolvimento da vitivinicultura;

*e)* Revitalizar áreas de produção vinícola abandonadas;

*f)* Apoiar a produção de vinha em currais;

*g)* Apoiar a utilização para fins turísticos do património edificado;

*h)* Fomentar o aproveitamento integrado da vitivinicultura e outras actividades económicas;

*i)* Criar condições para a integração da Paisagem da Cultura da Vinha nos circuitos turísticos dos Açores;

*j)* Promover e fomentar as actividades ligadas à recuperação do património;

*k)* Gerir a Paisagem da Cultura da Vinha do Pico em conformidade com as exigências da sua classificação como património mundial da humanidade pela UNESCO;

*l)* Fortalecer a estrutura e os instrumentos para a gestão integrada da área.

## CAPÍTULO III

### Composição do Plano

#### Artigo 8.º

##### Elementos fundamentais

Constituem elementos fundamentais do POPPVIP:

*a)* O presente Regulamento;

*b)* A planta de síntese, à escala de 1:25 000, com as indicações relativas ao ordenamento geral da área e anexos de pormenorização, à escala de 1:5000;

*c)* A planta actualizada de condicionantes ao uso do solo, à escala de 1:25 000.

## Artigo 9.º

### Elementos complementares

São elementos complementares do POPPVIP:

*a)* O relatório de síntese, que contém a planta de enquadramento e a caracterização da estratégia e das principais medidas, indicações e disposições adoptadas no Plano;

*b)* O Plano de Gestão da Paisagem Protegida, caracterizando as acções a empreender, e o respectivo programa de execução e plano de financiamento;

*c)* Os estudos de enquadramento e caracterização da área de intervenção.

## CAPÍTULO IV

### Definições

#### Artigo 10.º

##### Definições

Para os efeitos da aplicação do presente Regulamento, são consideradas as seguintes definições e conceitos:

*a)* «Adega tradicional» — a construção rural destinada à transformação artesanal e armazenamento do vinho e à utilização temporária ou sazonal pelo viticultor como espaço de estada;

*b)* «Alinhamento» — a linha que em planta separa uma via pública dos edifícios existentes ou previstos ou dos terrenos contíguos e que é definida pela intercepção dos planos verticais das fachadas, muros ou vedações com o plano horizontal dos arruamentos existentes;

*c)* «Apoio agrícola» — a construção rural destinada exclusivamente a guardar os utensílios e as alfaias agrícolas e os produtos utilizados na actividade agrícola;

*d)* «Área de construção» — o valor, expresso em metros quadrados, resultante do somatório das áreas brutas de todos os pavimentos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a estacionamento, áreas técnicas, designadamente posto de transformação, central térmica e compartimentos de recolha de lixo, terraços, varandas, arruamentos e outros espaços livres de uso público cobertos pela edificação;

*e)* «Área de impermeabilização», também designada por superfície de impermeabilização — o valor, expresso em metros quadrados, resultante do somatório da área de implantação das construções de qualquer tipo e das áreas de solos pavimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo efeito, designadamente em acessos, estacionamentos, equipamentos desportivos e logradouros;

*f)* «Área de implantação» — o valor, expresso em metros quadrados, do somatório das áreas resultantes da projecção vertical no plano horizontal de todos os edifícios, incluindo anexos, mas excluindo varandas e platibandas;

*g)* «Área de intervenção» — a área que compõe a Paisagem Protegida da paisagem cultural da vinha da ilha do Pico, tal como definida e delimitada, respetivamente, nos artigos 2.º e 3.º deste Regulamento;

*h)* «Arroteia» — o conjunto de trabalhos de arranque das plantas com extração do raizame de árvores e arbustos mobilizando profundamente o solo;

*i)* «Casa de abrigo» — uma pequena construção em pedra seca num curral, de meia áqua, com porta de entrada, estando normalmente associada a uma cisterna e tendo como função principal servir de abrigo ao viticultor e aos instrumentos de trabalho;

*j)* «Cércea» — a dimensão vertical da construção, medida a partir da cota média do terreno marginal ao alinhamento da fachada até à linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terraço, incluindo andares recuados, mas excluindo acessórios, designadamente chaminés, casa de máquinas de ascensores e depósito de água;

*k)* «Cisterna» — a estrutura para armazenagem de água, de planta rectangular, quadrangular ou circular, construída em alvenaria de pedra com cobertura côncava revestida a argamassa, para recolha das águas da chuva e dos telhados dos edifícios anexos;

*l)* «Currais» — as estruturas elevadas em pedra de basalto, dando origem a uma estrutura reticulada que serve de abrigo, protegendo a cultura da vinha dos ventos e do rossio do mar;

*m)* «Descansadouro» — a formação de duas ou três pedras de basalto colocadas em posição horizontal na parte superior do muro que ladeia as canadas, sobre as quais se colocava o cesto com as uvas;

*n)* «Dissonância» — a edificação que se demarca do ambiente urbano ou rural em que está inserida, pelo seu volume, cor, textura, estilo ou qualquer outro atributo particular que a descaracterize ou que contenha em si mesma elementos descharacterizadores da sua tipologia;

*o)* «Espécie» — o conjunto de indivíduos com a mesma morfologia hereditária e um ciclo de vida comum, incluindo quaisquer subespécies ou as suas populações geograficamente isoladas;

*p)* «Espécie exótica» — uma espécie que se encontra fora da região historicamente conhecida como da sua naturalidade por dispersão accidental ou intencional resultante da actividade humana;

*q)* «Espécies invasoras» — as plantas ou animais, usualmente exóticos, que a partir de uma introdução accidental ou deliberada numa dada área geográfica se expandem de forma descontrolada para as áreas disponíveis, acabando por suprimir as espécies que aí existiam previamente;

*r)* «Habitat» — o conjunto de elementos físicos e biológicos que uma determinada espécie utiliza para desenvolver o seu ciclo de vida;

*s)* «Índice de construção» — o multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre o somatório das áreas de construção e a superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice;

*t)* «Índice de impermeabilização» — o multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre a área de impermeabilização e a superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice;

*u)* «Índice de implantação» — o multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre o somatório da área de implantação das construções e a superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice;

*v)* «Maroço» — um grande monte de pedras, de forma grosseiramente cónica, piramidal, frequentemente escalonada ou com a estrutura de maciço alongado mais ou menos extenso, sendo construído com pedras maiores nos paramentos laterais, de aparelho irregular, e no enchimento interno e na parte superior convexa com pedra miúda amontoada;

w) «Morfologia do terreno» — a forma geral do terreno, determinada pelas características e pela disposição das tipologias do relevo;

x) «Obras de alteração» — as obras de que resulte a modificação das características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos ou divisões interiores ou a natureza ou as cores dos materiais de revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da cércea;

y) «Obras de ampliação» — as obras de que resulte o aumento da área de pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume da edificação existente;

z) «Obras de conservação» — as obras destinadas a manter a edificação nas condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro ou limpeza;

aa) «Obras de construção» — as obras de criação de novas edificações;

bb) «Obras de demolição» — as obras de destruição, total ou parcial, de uma edificação existente;

cc) «Obras de reconstrução» — as obras de construção subsequentes à demolição total ou parcial de uma edificação existente das quais resulte a manutenção ou a reconstituição da estrutura das fachadas, da cércea e do número de pisos;

dd) «Obras de restauro» — as obras de recuperação de elementos arquitectónicos que se encontrem degradados ou a restituição dos que tenham desaparecido;

ee) «Obras de urbanização» — as obras de criação e remodelação de infra-estruturas destinadas a servir directamente os espaços urbanos e ou as edificações, designadamente arruamentos, redes de infra-estruturas básicas e espaços de utilização colectiva;

ff) «Operação de loteamento» — a acção que tenha por objecto ou efeito a constituição de um ou mais lotes destinados à edificação urbana e que resulte da divisão de um ou vários prédios ou do seu emparcelamento e repartelamento;

gg) «Perímetro urbano» — a demarcação do conjunto das áreas urbanas no espaço físico dos aglomerados;

hh) «Poço de maré» — um poço, de secção quadrangular ou aproximadamente circular, para a captação de veios de água que correm em galerias subterrâneas com pendente para o mar, executado junto à costa e onde a água acumulada se ressente da influência das marés, apresentando por vezes um grau de salinidade apreciável;

ii) «POPPVIP» — o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico;

jj) «Rilheira» — a marca da passagem intensa dos rodados dos carros de boi sobre as lajes de lava, único transporte de então para os produtos agrícolas;

kk) «Rola-pipa» — uma rampa talhada na pedra áspera para facilitar o transporte das pipas no caminho até ao mar;

ll) «Ruína» — o edifício que apresente um esgotamento generalizado dos seus elementos estruturais ou fundamentais;

mm) «Sítio de importância comunitária (SIC)» — o sítio que na região ou nas regiões biogeográficas atlântica, mediterrânicas ou macaronésica contribua de forma significativa para manter ou restabelecer um tipo de habitat natural do anexo B-I ou de uma espécie do

anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, num estado de conservação favorável e possa também contribuir de forma significativa para a coerência da Rede Natura;

nn) «Unidade de transformação» — a construção rural destinada à recepção das uvas, à vinificação e ao engarrafamento;

oo) «Zona de protecção especial (ZPE)» — a área de importância comunitária no território nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação das populações das espécies de aves selvagens do anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e dos seus habitats.

## TÍTULO II

### Serviços administrativos e restrições de utilidade pública

#### CAPÍTULO I

##### Disposições gerais

Artigo 11.º

##### Serviços administrativos e restrições de utilidade pública

Na área de intervenção do POPPVIP aplicam-se todas as serviços administrativos e restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor, nomeadamente as seguintes:

- a) Reserva Agrícola Regional;
- b) Marcos geodésicos;
- c) Domínio público hídrico;
- d) Vias de comunicação;
- e) Massas minerais;
- f) Rede eléctrica;
- g) Aeródromo do Pico;
- h) Infra-estruturas portuárias;
- i) Monumentos nacionais e regionais e imóveis classificados;
- j) Moinhos de vento;
- k) Rede Natura 2000;
- l) Faróis.

#### CAPÍTULO II

##### Regime jurídico

Artigo 12.º

##### Reserva Agrícola Regional

A Reserva Agrícola Regional (RAR), delimitada na planta de condicionantes, abrange os solos classificados como de interesse agrícola, regendo-se pelo disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 7/86/A, de 25 de Fevereiro, referente à lei de orientação agrícola e ao regime da RAR.

Artigo 13.º

##### Marcos geodésicos

1 — Os marcos geodésicos determinam uma zona de protecção constituída por uma área circum-jacente ao sinal, nunca inferior a 15 m de raio.

2 — Qualquer projecto de obras ou planos de arborização dentro da zona de protecção mencionada no

número anterior tem de ser autorizada previamente pelo Instituto Português de Cartografia e Cadastro, nos termos da legislação em vigor na matéria.

#### Artigo 14.º

##### **Domínio público marítimo**

As servidões administrativas relativas aos terrenos do domínio público marítimo delimitados na planta de condicionantes são definidas na legislação em vigor e determinam uma protecção de 50 m da linha de costa, excepto quando a margem atingir uma estrada regional ou municipal, caso em que a sua largura só se estenderá até essa via.

#### Artigo 15.º

##### **Ribeiras**

Os leitos dos cursos de água não navegáveis nem fluíveis determinam, pela legislação em vigor, uma área de protecção de 10 m para cada lado das respectivas margens.

#### Artigo 16.º

##### **Vias de comunicação**

As vias públicas de comunicação terrestre existentes integram-se na rede rodoviária regional e na rede rodoviária municipal e regem-se pelo disposto no Estatuto das Vias de Comunicação da Região Autónoma dos Açores e na demais legislação aplicável.

#### Artigo 17.º

##### **Massas minerais**

1 — As áreas afectas ao aproveitamento de massas minerais estão sujeitas aos regimes jurídicos dos Decretos-Leis n.ºs 90/90, de 16 de Março, e 270/2001, de 6 de Outubro.

2 — As áreas referidas no número anterior originam as zonas de defesa previstas na legislação mencionada no número anterior.

#### Artigo 18.º

##### **Rede eléctrica**

As condicionantes das infra-estruturas eléctricas são as definidas nos Decretos-Leis n.ºs 26 852, de 30 de Junho de 1936, e 43 335, de 19 de Novembro de 1960, e no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro.

#### Artigo 19.º

##### **Servidões aeronáuticas**

1 — As zonas confinantes com o Aeródromo do Pico estão sujeitas ao regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 45 987, de 22 de Outubro de 1964.

2 — A servidão administrativa do Aeródromo do Pico delimitada na planta de condicionantes do Plano encontra-se estabelecida no Decreto Regulamentar Regional n.º 28/84/A, de 7 de Agosto, e determina duas áreas de protecção:

a) Zona de protecção integral — nesta área são proibidos toda e qualquer actividade;

b) Zona de protecção parcial — nesta área são proibidos, sem prévia autorização da entidade competente,

qualquer tipo de construção, a alteração do relevo ou a configuração do solo, a plantação de árvores ou arbustos e outros trabalhos ou actividades que possam prejudicar a segurança das instalações do Aeródromo.

#### Artigo 20.º

##### **Infra-estruturas portuárias**

1 — O Decreto Legislativo Regional n.º 17/94/A, de 18 de Maio, procede à classificação da rede dos portos da Região Autónoma dos Açores.

2 — Na área de intervenção do POPPPIP, é classificado o porto do Calhau como pertencente à classe D, porto cuja função exclusiva é a da pesca.

3 — Na área de intervenção do POPPPIP encontram-se classificados os seguintes oito portinhos:

- a) Lajido;
- b) Porto da Barca;
- c) Cachorro;
- d) Cais do Mourato;
- e) Formosinha;
- f) Guindaste;
- g) Pocinho;
- h) Fogos.

#### Artigo 21.º

##### **Monumento nacional e regional e imóveis classificados**

1 — A área da paisagem da cultura da vinha da ilha do Pico, incluída na lista de património mundial, constitui um bem classificado como de interesse nacional, com a designação de monumento nacional, e está sujeita à legislação em vigor, nomeadamente a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

2 — O bem referido no número anterior determina uma zona especial de protecção, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, correspondente à respectiva zona tampão, delimitada na planta de condicionantes.

3 — As obras a realizar nas áreas de protecção aos imóveis classificados e conjuntos classificados da Região Autónoma dos Açores ficam sujeitas às normas constantes do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de Agosto, e da demais legislação em vigor na matéria.

#### Artigo 22.º

##### **Moinhos de vento**

Os moinhos de vento classificados ao abrigo da Resolução n.º 234/96, de 3 de Outubro, beneficiam de uma zona *non aedificandi* nunca inferior a 50 m, medidos a partir dos limites exteriores do imóvel, conforme o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de Agosto.

#### Artigo 23.º

##### **Rede Natura 2000**

A área demarcada na planta de condicionantes na ponta da ilha está classificada como ZPE e SIC, através do Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2004/A, de 20 de Maio, e da Resolução n.º 30/98, de 5 de Fevereiro, respectivamente.

## Artigo 24.º

### Faróis

1 — Os condicionamentos e servidões respeitantes aos faróis, cuja localização se assinala na planta de condicionantes do Plano, são os definidos no Decreto-Lei n.º 594/73, de 7 de Novembro.

2 — Na legislação referida no número anterior, considera-se que nas zonas adjacentes a qualquer dispositivo de sinalização marítima e nas incluídas na linha de enfiamento dos referidos dispositivos não podem ser executados construções de qualquer natureza, alterações do relevo e da configuração do solo, vedações, plantação ou derrube de árvores e arbustos, levantamento de postes, linhas ou cabos aéreos, montagem de quaisquer sistemas luminosos ou outros trabalhos ou actividades que possam afectar a eficiência da sinalização marítima sem prévia autorização da Direcção de Faróis.

## TÍTULO III

### **Uso, ocupação e transformação da área de Paisagem Protegida**

#### CAPÍTULO I

##### Usos preferenciais

###### Artigo 25.º

###### Classificação dos solos

Os solos da área de intervenção do POPPVIP dividem-se, para os efeitos de uso e ocupação, em:

- a) Áreas urbanas;
- b) Áreas rurais.

###### Artigo 26.º

###### Áreas urbanas

1 — As áreas urbanas do POPPVIP são aquelas que se destinam predominantemente a usos de carácter urbano e nelas é permitido o fraccionamento da propriedade por via do loteamento.

2 — As áreas urbanas dividem-se nos seguintes espaços, delimitados na planta de síntese do Plano:

- a) Espaços urbanos;
- b) Espaços de urbanização programada;
- c) Espaços turísticos.

###### Artigo 27.º

###### Áreas rurais

1 — As áreas rurais do POPPVIP são aquelas que se destinam predominantemente ao uso não urbano, onde as operações de loteamento não são permitidas.

2 — As áreas rurais dividem-se nos seguintes espaços, delimitados na planta de síntese do Plano:

- a) Espaços edificados;
- b) Espaços agrícolas;
- c) Espaços naturais.

## CAPÍTULO II

### **Actos e actividades proibidos**

###### Artigo 28.º

###### Actos proibidos

Na área de intervenção do Plano, são proibidos os seguintes actos:

- a) A prática de caravanismo;
- b) A instalação de construções prefabricadas e de carácter provisório, com excepção das destinadas para fins científicos, turísticos ou recreativos, desde que deviamente licenciadas e pelo prazo máximo de 90 dias;
- c) A instalação de equipamentos para a prática de actividades desportivas motorizadas;
- d) A extração de materiais inertes quando não se trate de limpezas necessárias à conservação das condições de escoamento de águas ou manutenção de áreas portuárias;
- e) A destruição de muros e currais, exceptuando para edificação de construções rurais e habitação quando não exista alternativa de localização;
- f) A aplicação de reclamos luminosos;
- g) A instalação de infra-estruturas aéreas.

###### Artigo 29.º

###### Actividades interditas

Na área de intervenção do Plano, são interditas as seguintes actividades:

- a) A alteração à morfologia do terreno, salvo para a realização de operações urbanísticas ou para execução de arroteias quando os terrenos não apresentarem quaisquer vestígios de muros e currais;
- b) A instalação de novas explorações para extração de inertes ou a ampliação das existentes;
- c) A implantação de parques de campismo;
- d) A prática de todos os actos que contribuam para a degradação ou a destruição do património geológico, excepto a construção de currais para vinha.

## CAPÍTULO III

### **Elementos relevantes da cultura da vinha**

###### Artigo 30.º

###### Conservação do património edificado não classificado

1 — É interdita a demolição, no todo ou em parte, de edificações tradicionais com valor cultural, de uso habitacional ou de uso associado à actividade vitivinícola, construídas de acordo com os sistemas construtivos tradicionais, nomeadamente:

- a) Casas de abrigo;
- b) Poços de maré;
- c) Rilheiras;
- d) Rola-pipas;
- e) Descansadouros;
- f) Maroiços;
- g) Cisternas.

2 — As edificações referidas no número anterior devem ser integralmente consolidadas e salvaguardadas de qualquer intervenção que as descharacterize, sendo permitidas obras de conservação e restauro.

**CAPÍTULO IV****Acessos****Artigo 31.º****Abertura de acessos**

Fora dos perímetros urbanos, só é permitida a abertura de novos acessos rodoviários para além dos indicados na planta de síntese de apoio à actividade vitivinícola nas condições e com as características impostas por autorização prévia da comissão directiva.

**Artigo 32.º****Classificação**

Os acessos referenciados na planta de síntese do Plano são classificados nas seguintes categorias:

- a)* Estradas regionais;
- b)* Estrada da costa;
- c)* Acessos principais;
- d)* Acessos secundários;
- e)* Trilhos turísticos.

**Artigo 33.º****Estradas regionais**

1 — As estradas regionais estabelecem a ligação entre as sedes de concelho, as sedes de freguesia e as principais infra-estruturas portuárias e aeroportuárias.

2 — As estradas regionais revestem-se das características estabelecidas na legislação em vigor.

**Artigo 34.º****Estrada da costa**

1 — A estrada da costa integra-se nas redes municipais de São Roque do Pico e Madalena.

2 — A estrada da costa será sujeita a projecto específico aprovado pela comissão directiva.

3 — O projecto referido no número anterior submeter-se-á às seguintes orientações:

*a)* Perfil transversal de 6 m entre muros e de 5,5 m na sua ausência;

*b)* Piso betuminoso de cor negra ou rosa de acordo com o enquadramento cromático dado pela bagacina predominante na zona;

*c)* Muros laterais com a altura mínima de 1 m, em alvenaria de basalto aparente, com junta seca ou argamassada, desde que não aparente, excepto nos troços em que tal edificação prejudique a visualização do mar ou exija condições especiais de segurança;

*d)* Manutenção do perfil longitudinal da via existente, excepto quando vise a diminuição do impacte do volume de escavação ou aterro.

**Artigo 35.º****Acessos principais**

1 — Os acessos principais asseguram a ligação às áreas urbanas e integram-se nas redes municipais das Lajes do Pico, São Roque do Pico e Madalena.

2 — Os acessos principais revestem-se das seguintes características:

- a)* Piso betuminoso de cor negra;
- b)* Perfil transversal mínimo de 5,5 m;

*c)* Perfil transversal máximo de 7 m;

*d)* Muros laterais em alvenaria de basalto aparente, com junta seca ou argamassada, desde que não aparente;

*e)* Manutenção do perfil longitudinal da via existente, excepto quando vise a diminuição do impacte do volume de escavação ou aterro.

**Artigo 36.º****Acessos secundários**

1 — Os acessos secundários integram-se nas redes municipais de Lajes do Pico, São Roque do Pico e Madalena.

2 — Os acessos secundários revestem-se das seguintes características:

- a)* Piso estabilizado em pedra ou bagacina;
- b)* Manutenção dos perfis transversais existentes, excepto para apoio à actividade agrícola;
- c)* Muros laterais em alvenaria irregular de basalto aparente.

**Artigo 37.º****Trilhos turísticos**

Os trilhos turísticos do POPPVIP deverão revestir-se cumulativamente das seguintes características:

- a)* Piso estabilizado em pedra ou bagacina;
- b)* Muros em alvenaria irregular de basalto aparente;
- c)* Protecções laterais no caso de confinarem com arribas;
- d)* Sinalização turística.

**TÍTULO IV****Áreas urbanas****CAPÍTULO I****Espaços urbanos****SECÇÃO I****Disposições comuns****Artigo 38.º****Definição**

1 — Consideram-se espaços urbanos do POPPVIP as áreas com elevada concentração de edificações onde o solo se destina predominantemente à construção.

2 — Os espaços urbanos encontram-se representados na planta de síntese do POPPVIP e são os seguintes:

- a)* Canada do Branco;
- b)* Caminho dos Arcos;
- c)* Arcos;
- d)* Lajido de Santa Luzia;
- e)* Cachorro;
- f)* Cais do Mourato;
- g)* Toledo;
- h)* Loteamento da Formosinha;
- i)* Barca;
- j)* Canada do João Paulino;
- k)* Estrada Nova;
- l)* Porto do Calhau;
- m)* Guindaste;
- n)* Campo Raso;
- o)* Areeiro.

### Artigo 39.º

#### Ocupação edificada

Nos espaços urbanos admite-se a ocupação edificada nas áreas livres nas seguintes condições:

- a) Operações de loteamento, desde que inseridas na malha viária existente;
- b) Novas construções por ocupação de áreas livres na continuidade do tecido edificado ou pelo preenchimento de espaços entre edificações.

### Artigo 40.º

#### Organização interna e edificabilidade

1 — A organização interna e o regime de edificabilidade de cada um dos espaços urbanos serão estabelecidos por planos municipais de ordenamento do território, sendo planos de pormenor de salvaguarda os referentes aos espaços urbanos inseridos na área classificada como património mundial.

2 — Até à entrada em vigor dos planos municipais de ordenamento do território previstos no número anterior aplica-se o regime transitório previsto nos artigos 44.º e seguintes.

### Artigo 41.º

#### Construções existentes

1 — As obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações já existentes não ficam sujeitas aos índices referidos na secção seguinte deste Regulamento.

2 — Nas construções existentes que ultrapassam os valores dos índices referidos na secção seguinte é possível construir cozinha e ou instalações sanitárias, até ao máximo de 10 m<sup>2</sup> de área útil desde que não disponham destes equipamentos ou os existentes não reúnam condições de habitabilidade.

3 — As obras que visem alterações de uso deverão respeitar o carácter e a estrutura do edifício, não devendo provocar ruptura das tipologias arquitectónicas existentes, pelo que os respectivos programas de ocupação deverão adaptar-se às condicionantes arquitectónicas.

4 — Nos espaços urbanos de Arcos, Lajido de Santa Luzia, Cachorro, Cais do Mourato, Barca, Porto do Calhau e Guindaste, as obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações obedecem aos seguintes requisitos cumulativos:

a) Cobertura de duas águas ou meia água, revestida a telha cerâmica de canudo, mantendo as inclinações e orientações dos planos de cobertura, sendo admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, nos espaços urbanos de Arcos, Cais do Mourato, Barca, Porto do Calhau e Guindaste. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, nos restantes espaços urbanos, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

b) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

c) Algerozes e tubos de queda, quando existentes, em conformidade com o sistema tradicional em telha cerâmica;

d) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

e) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

f) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alvenaria existente e a tipologia do edifício;

g) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

h) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

i) Vãos com uma largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que podem ter até 2,5 m;

j) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

k) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

l) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

m) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m.

### Artigo 42.º

#### Soluções construtivas interditas

Nos espaços urbanos não é permitida a aplicação de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou tela asfáltica;

c) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem visor, quando em plástico e alumínio;

g) Antenas e aparelhos de ar condicionado, quando em locais perturbadores da estética das construções ou da harmonia do conjunto.

### Artigo 43.º

#### Demolição de edificações

Sem prejuízo dos processos de eliminação das dissonâncias, que para o caso da área classificada como património mundial se encontram identificadas no anexo a este Regulamento, a destruição ou demolição de qualquer estrutura edificada nos espaços urbanos só será permitida em caso de ruína técnica e apenas quando o estado de degradação seja considerado irreversível.

## Artigo 44.º

**Regime transitório**

Na elaboração dos respectivos planos municipais de ordenamento do território, e enquanto estes não estiverem em vigor, serão atendidos os índices e prescrições para os espaços urbanos do POPPVIP discriminados na secção seguinte.

**SECÇÃO II****Disposições específicas**

## Artigo 45.º

**Canada do Branco**

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações na canada do Branco são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;
- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;
- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;
- d) Índice máximo de construção — 0,5;
- e) Índice máximo de implantação — 0,5;
- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;
- g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;
- h) Número máximo de pisos — dois;
- i) Cércea máxima — 5,5 m;
- j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;
- k) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;
- l) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;
- m) Coberturas até quatro águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;
- n) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- o) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;
- p) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;
- q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- r) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, de guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## Artigo 46.º

**Caminho dos Arcos**

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações no caminho dos Arcos são os seguintes:

a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

d) Índice máximo de construção — 0,5;

e) Índice máximo de implantação — 0,5;

f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;

h) Número máximo de pisos — dois;

i) Cércea máxima — 5,5 m;

j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

k) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;

l) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro águas com inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha, respeitando os remates tradicionais;

o) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;

p) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

r) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 47.º

##### Arcos

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreas, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Arcos são os seguintes:

a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

d) Índice máximo de construção — 0,75;

e) Índice máximo de implantação — 0,75;

f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

g) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;

h) Número máximo de pisos — dois;

i) Cérea máxima — 5,5 m;

j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com um máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;

l) Alinhamento da construção — até 6 m;

m) Comprimento máximo das empênas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas águas com inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo, ou do tipo argibetão, na cor da telha tradicional;

q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 48.º

##### Lajido de Santa Luzia

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreas, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Lajido de Santa Luzia são os seguintes:

a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

d) Índice máximo de construção — 0,75;

e) Índice máximo de implantação — 0,75;

f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

g) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;

h) Número máximo de pisos — um, admitindo-se dois nas áreas exteriores ao núcleo tradicional quando justificado pelo conjunto onde se insere;

i) Cérea máxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para dois pisos;

j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das estremas;

k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com um máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;

l) Alinhamento da construção — até 6 m;

m) Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 49.º

##### Cachorro

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreas, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Cachorro são os seguintes:

a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

d) Índice máximo de construção — 0,75;

e) Índice máximo de implantação — 0,75;

f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

g) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;

h) Número máximo de pisos — um, admitindo-se dois na área do núcleo tradicional quando justificado pelo conjunto onde se insere;

i) Céreca máxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para dois pisos;

j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das estremas;

k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com um máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;

l) Alinhamento da construção — até 6 m;

m) Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada, na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

*bb)* Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

*cc)* Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

### Artigo 50.º

#### Cais do Mourato

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreas, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Cais do Mourato são os seguintes:

*a)* Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

*b)* Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

*c)* Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

*d)* Índice máximo de construção — 0,75;

*e)* Índice máximo de implantação — 0,75;

*f)* Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

*g)* Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;

*h)* Número máximo de pisos — um, admitindo-se dois na área do núcleo tradicional quando justificado pelo conjunto onde se insere;

*i)* Cércea máxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para dois pisos;

*j)* Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

*k)* Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com um máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;

*l)* Alinhamento da construção — até 6 m;

*m)* Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;

*n)* Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

*o)* Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

*p)* Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argabetão lisa, na cor da telha tradicional;

*q)* Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

*r)* Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

*s)* Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

*t)* Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;

*u)* Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*v)* Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

*w)* Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

*x)* Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

*y)* Janelas de peito de guilhotina;

*z)* Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

*aa)* Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

*bb)* Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

*cc)* Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

### Artigo 51.º

#### Toledos

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Toledos são os seguintes:

*a)* Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

*b)* Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

*c)* Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

*d)* Índice máximo de construção — 0,5;

*e)* Índice máximo de implantação — 0,5;

*f)* Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

*g)* Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;

*h)* Número máximo de pisos — dois;

*i)* Cércea máxima — 5,5 m;

*j)* Implantação de edifício — perpendicular ou paralelo à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

*k)* Muros confinantes com a via pública e formando parede ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;

*l)* Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;

*m)* Coberturas até quatro águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argabetão lisa, na cor da telha tradicional;

*n)* Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

*o) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;*

*p) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;*

*q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;*

*r) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;*

*s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;*

*t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;*

*u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;*

*v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;*

*w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;*

*x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.*

## Artigo 52.º

### Loteamento da Formosinha

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações no Loteamento da Formosinha são os seguintes:

*a) Índice máximo de construção — 0,25;*

*b) Índice máximo de implantação — 0,25;*

*c) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;*

*d) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;*

*e) Número máximo de pisos — um;*

*f) Cércea máxima — 2,8 m;*

*g) Implantação de edifício paralela à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;*

*h) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;*

*i) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;*

*j) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argabetão lisa, na cor da telha tradicional;*

*k) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;*

*l) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;*

*m) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;*

*n) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;*

*o) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada a branco, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;*

*p) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;*

*q) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 2,5 m;*

*r) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;*

*s) Janelas de peito de guilhotina;*

*t) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;*

*u) Obscurecimento através de portadas em madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;*

*v) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;*

*w) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.*

## Artigo 53.º

### Barca

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for deseável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreas, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Barca são os seguintes:

*a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;*

*b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;*

*c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;*

*d) Índice máximo de construção — 0,75;*

*e) Índice máximo de implantação — 0,75;*

*f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;*

*g) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;*

*h) Número máximo de pisos — um, admitindo-se dois na área a nascente da estrada da costa e na área poente da referida estrada quando o declive do terreno o permitir, tendo como princípio a adequação à topografia existente;*

*i) Cércea máxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para dois pisos;*

*j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;*

*k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;*

*l) Alinhamento da construção — até 6 m;*

*m) Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;*

*n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;*

*o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;*

*p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argabetão lisa, na cor da telha tradicional;*

- q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;
- t) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;
- u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;
- w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;
- x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;
- y) Janelas de peito de guilhotina;
- z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;
- aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;
- bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 54.º

##### **Canada do João Paulino**

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações na canada do Poço são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 1000 m<sup>2</sup>;
- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 25 m;
- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;
- d) Índice máximo de construção — 0,25;
- e) Índice máximo de implantação — 0,25;
- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;
- g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;
- h) Número máximo de pisos — dois;
- i) Céreca máxima — 5,5 m;
- j) Implantação de edifício — perpendicular ou paralela à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;
- k) Alinhamento da construção — até 6 m;
- l) Comprimento máximo das empenas — 8 m;
- m) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;
- n) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;

- o) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;

- p) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

- q) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;

- r) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;

- s) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

- t) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

- u) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

- v) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;

- w) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

- x) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;

- y) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

- z) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 55.º

##### **Estrada Nova**

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações na Estrada Nova são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

- d) Índice máximo de construção — 0,5;

- e) Índice máximo de implantação — 0,5;

- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

- g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;

- h) Número máximo de pisos — um;

- i) Céreca máxima — 2,8 m;

- j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

- k) Alinhamento da construção — mínimo de 3 m;

- l) Comprimento máximo das empenas — 8 m;

- m) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;

- n) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebo-

cada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;

*o) Coberturas até quatro águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;*

*p) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;*

*q) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;*

*r) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;*

*s) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;*

*t) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;*

*u) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;*

*v) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;*

*w) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;*

*x) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;*

*y) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;*

*z) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.*

#### Artigo 56.º

##### Porto do Calhau

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreus, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Porto do Calhau são os seguintes:

*a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;*

*b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;*

*c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;*

*d) Índice máximo de construção — 0,75;*

*e) Índice máximo de implantação — 0,75;*

*f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;*

*g) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;*

*h) Número máximo de pisos — dois;*

*i) Céreca máxima — 5,5 m;*

*j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;*

*k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;*

*l) Alinhamento da construção — até 6 m;*

*m) Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;*

*n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;*

*o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;*

*p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;*

*q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;*

*r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;*

*s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;*

*t) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;*

*u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;*

*v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;*

*w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;*

*x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;*

*y) Janelas de peito de guilhotina;*

*z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;*

*aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;*

*bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;*

*cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.*

#### Artigo 57.º

##### Guindaste

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço urbano de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de céreus, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Guindaste são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;
- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;
- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;
- d) Índice máximo de construção — 0,25;
- e) Índice máximo de implantação — 0,25;
- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;
- g) Dimensão máxima da construção — 200 m<sup>2</sup>;
- h) Número máximo de pisos — dois;
- i) Cércea máxima — 5,5 m;
- j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;
- k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco;
- l) Alinhamento da construção — até 6 m;
- m) Comprimento máximo das empennas — 6,5 m;
- n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;
- o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;
- p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;
- q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;
- t) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;
- u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- v) Váos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;
- w) Váos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;
- x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;
- y) Janelas de peito de guilhotina;
- z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;
- aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;
- bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## Artigo 58.º

### Campo Raso

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações em Campo Raso são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;
- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;
- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;
- d) Índice máximo de construção — 0,5;
- e) Índice máximo de implantação — 0,5;
- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;
- g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;
- h) Número máximo de pisos — um, admitindo-se dois na área a norte da estrada regional;
- i) Cércea máxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para dois pisos;
- j) Implantação de edifício — perpendicular ou paralelo à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;
- k) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;
- l) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;
- m) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;
- n) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- o) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- p) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;
- q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- r) Váos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;
- t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;
- u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;
- v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## Artigo 59.º

## Areeiro

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas novas edificações no Areeiro são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;
- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;
- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;
- d) Índice máximo de construção — 0,5;
- e) Índice máximo de implantação — 0,5;
- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;
- g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;
- h) Número máximo de pisos — dois;
- i) Céreca máxima — 5,5 m;
- j) Implantação de edifício — perpendicular ou paralelo à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;
- k) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;
- l) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;
- m) Coberturas até quatro águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;
- n) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- o) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;
- p) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;
- q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- r) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;
- t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;
- u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;
- v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;
- w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## CAPÍTULO II

## Espaços de urbanização programada

## SECÇÃO I

## Disposições comuns

## Artigo 60.º

## Definição

1 — Entende-se por espaços de urbanização programada aqueles que são susceptíveis de adquirir dominante as características de espaços urbanos, originando a obrigatoriedade da programação da respectiva transformação.

2 — Os espaços de urbanização programada encontram-se representados na planta de síntese do POPPVIP e são os seguintes:

- a) Estrada da Ossada — caminho da Noitinha;
- b) Barca — Formosinha;
- c) Criação Velha — estrada regional;
- d) Porto do Calhau — Pocinho.

## Artigo 61.º

## Organização interna e edificabilidade

A organização interna e o regime de edificabilidade de cada um dos espaços de urbanização programada serão estabelecidos por planos municipais de ordenamento do território, sendo planos de pormenor de salvaguarda os referentes aos espaços urbanos inseridos na área classificada como património mundial.

## Artigo 62.º

## Construções existentes

1 — As obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações já existentes não ficam sujeitas aos índices referidos na secção seguinte deste Regulamento.

2 — Nas construções existentes que ultrapassam os valores dos índices referidos na secção seguinte é possível construir cozinha e ou instalações sanitárias até ao máximo de 10 m<sup>2</sup> de área útil desde que não disponham destes equipamentos ou os existentes não reúnham condições de habitabilidade.

3 — As obras que visem alterações de uso deverão respeitar o carácter e a estrutura do edifício, não devendo provocar ruptura das tipologias arquitectónicas existentes, pelo que os respectivos programas de ocupação deverão adaptar-se às condicionantes arquitectónicas.

4 — Nos espaços de urbanização programada de Barca — Formosinha e de Porto do Calhau — Pocinho, as obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações obedecem aos seguintes requisitos cumulativos:

- a) Coberturas de duas águas ou meia água revestidas a telha cerâmica de canudo, mantendo as inclinações e orientações dos planos de cobertura; excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tra-

dicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

*b)* Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

*c)* Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

*d)* Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*e)* Paramentos exteriores em alvenaria de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alvenaria existente e a tipologia do edifício;

*f)* Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

*g)* Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 2,5 m;

*h)* Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

*i)* Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

*j)* Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*k)* Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, com a altura mínima de 1 m.

#### Artigo 63.º

##### Soluções construtivas interditas

Nos espaços de urbanização programada não é permitida a aplicação de:

*a)* Tintas texturadas;

*b)* Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou tela asfáltica;

*c)* Pinturas decorativas;

*d)* Elementos decorativos apostos;

*e)* Pedra rolada ou colada;

*f)* Contadores em fachadas ou muros, com ou sem visor, quando em plástico e alumínio;

*g)* Antenas e aparelhos de ar condicionado quando em locais perturbadores da estética das construções ou da harmonia do conjunto.

#### Artigo 64.º

##### Demolição de edificações

Sem prejuízo dos processos de eliminação das dissonâncias, que para o caso da área classificada como património mundial se encontram identificadas no anexo a este Regulamento, a destruição ou demolição de qualquer estrutura edificada nos espaços de urbanização programada só será permitida em caso de ruína técnica e apenas quando o estado de degradação seja considerado irreversível.

#### Artigo 65.º

##### Regime transitório

Na elaboração dos respectivos planos municipais de ordenamento do território e enquanto estes não estiverem em vigor serão atendidos os índices e as prescrições para os espaços de urbanização programada do POPPVIP discriminados na secção seguinte.

#### SECÇÃO II

##### Disposições específicas

#### Artigo 66.º

##### Estrada da Ossada — Caminho da Noitinha

Os parâmetros urbanísticos a cumprir na Estrada da Ossada — caminho da Noitinha são os seguintes:

*a)* Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

*b)* Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 25 m;

*c)* Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

*d)* Índice máximo de construção — 0,5;

*e)* Índice máximo de implantação — 0,5;

*f)* Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

*g)* Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;

*h)* Número máximo de pisos — dois;

*i)* Cércea máxima — 5,5 m;

*j)* Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

*k)* Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;

*l)* Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;

*m)* Coberturas até quatro águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha cerâmica de canudo, ou aba e canudo, ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;

*n)* Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

*o)* Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;

*p)* Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;

*q)* Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*r)* Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

- s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;
- t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;
- u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;
- v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;
- w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 67.º

##### Barca — Formosinha

Os parâmetros urbanísticos a cumprir nas operações urbanísticas em Barca — Formosinha são os seguintes:

- a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;
- b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;
- c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;
- d) Índice máximo de construção — 0,25;
- e) Índice máximo de implantação — 0,25;
- f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;
- g) Dimensão máxima da construção — 125 m<sup>2</sup>;
- h) Número máximo de pisos — um;
- i) Cércea máxima — 2,8 m;
- j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 5 m das extremas;
- k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 65 m<sup>2</sup> por bloco;
- l) Alinhamento da construção — um mínimo de 5 m;
- m) Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;
- n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;
- o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;
- p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argabetão lisa, na cor da telha tradicional;
- q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;
- t) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;
- u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha,

de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 68.º

##### Criação Velha — Estrada regional

Os parâmetros urbanísticos a cumprir em Criação Velha — estrada regional são os seguintes:

a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 1000 m<sup>2</sup>;

b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 25 m;

c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

d) Índice máximo de construção — 0,25;

e) Índice máximo de implantação — 0,25;

f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

g) Dimensão máxima da construção — 300 m<sup>2</sup>;

h) Número máximo de pisos — um;

i) Cércea máxima — 2,8 m;

j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 5 m das extremas;

k) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;

l) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca;

m) Coberturas até quatro águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo ou aba e canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argabetão lisa, na cor da telha tradicional;

n) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

o) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;

p) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;

q) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

r) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;

t) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, guilhotina ou basculantes;

u) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, guilhotina ou basculantes;

v) Obscurecimento através de portadas de madeira pintada ou alumínio termolacado na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;

w) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

x) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 69.º

##### **Porto do Calhau — Pocinho**

Os parâmetros urbanísticos a cumprir em Porto do Calhau — Pocinho são os seguintes:

a) Dimensão mínima de lote para construção em novos loteamentos — 500 m<sup>2</sup>;

b) Dimensão mínima da frente de lote em novos loteamentos — 20 m;

c) Profundidade mínima de lote em novos loteamentos — 25 m;

d) Índice máximo de construção — 0,25;

e) Índice máximo de implantação — 0,25;

f) Índice máximo de impermeabilização correspondente a 1,3 da área de implantação;

g) Dimensão máxima da construção — 150 m<sup>2</sup>;

h) Número máximo de pisos — um;

i) Cércea máxima — 2,8 m;

j) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 5 m das extremas;

k) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 75 m<sup>2</sup> por bloco;

l) Alinhamento da construção — mínimo de 5 m;

m) Comprimento máximo das empenas — 6,5 m;

n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

o) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

p) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23º revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;

q) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

r) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

s) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

t) Chaminés não devendo originar planos autónomos de fachada;

u) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo

admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

v) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

w) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

x) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

y) Janelas de peito de guilhotina;

z) Janelas de sacada de uma ou duas folhas de abrir;

aa) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

bb) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

cc) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## CAPÍTULO III

### Espaços turísticos

#### SECÇÃO I

##### **Disposições comuns**

#### Artigo 70.º

##### **Definição**

1 — Entende-se por espaços turísticos aqueles que independentemente do seu uso actual se destinam preferencialmente à implantação de equipamento turístico, maioritariamente de equipamento hoteleiro.

2 — Os espaços turísticos encontram-se representados na planta de síntese do POPPVIP e são os seguintes:

a) Baía de Canas;

b) Santana;

c) Pedreira da Barca;

d) São Caetano.

#### Artigo 71.º

##### **Programação**

1 — O programa de ocupação, a organização interna e o regime de edificabilidade de cada um dos espaços turísticos serão estabelecidos por planos de pormenor.

2 — Até à entrada em vigor dos planos de pormenor referidos no número anterior, só é possível o licenciamento das obras estritamente necessárias à recuperação de situações de degradação ambiental ou valorização natural ou agrícola e sempre após parecer da comissão directiva.

#### Artigo 72.º

##### **Condicionamentos ao uso**

Os planos de pormenor a elaborar para cada um dos espaços turísticos estão sujeitos aos condicionamentos de uso discriminados na secção seguinte deste Regulamento.

**SECÇÃO II**  
**Disposições específicas**

Artigo 73.º

**Baía de Canas**

Os parâmetros urbanísticos e de programação a cumprir no espaço turístico de Baía de Canas são os seguintes:

- a) Índice máximo de construção — 0,2;
- b) Cércea máxima — 5,5 m;
- c) Número máximo de pisos — dois;
- d) Índice máximo de impermeabilização — 0,35;
- e) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente;
- f) Cobertura de duas águas em telha cerâmica de canudo; excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;
- g) Estacionamento mínimo de um lugar para duas camas.

Artigo 74.º

**Santana**

Os parâmetros urbanísticos e de programação a cumprir no espaço turístico de Santana são os seguintes:

- a) Índice máximo de construção — 0,2;
- b) Cércea máxima — 7,5 m;
- c) Número máximo de pisos — um, podendo atingir dois pisos em 25 % da área de implantação;
- d) Índice máximo de impermeabilização — 0,35;
- e) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada a branco;
- f) Cobertura de duas águas em telha cerâmica de canudo ou plana, com acabamento e platibandadas opacas no mesmo material dos paramentos; excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;
- g) Estacionamento mínimo de um lugar para duas camas.

Artigo 75.º

**Pedreira da Barca**

Os parâmetros urbanísticos e de programação a cumprir no espaço turístico de Pedreira da Barca são os seguintes:

- a) Índice máximo de construção — 0,3;
- b) Índice máximo de implantação — 0,2;
- c) Cércea máxima — 10,5 m;
- d) Número máximo de pisos — dois, podendo atingir três em 25 % da área de implantação;
- e) Índice máximo de impermeabilização — 0,35;
- f) Cobertura plana com acabamento e platibandadas opacas no mesmo material dos paramentos;
- g) Estacionamento mínimo de um lugar para duas camas.

Artigo 76.º

**São Caetano**

Os parâmetros urbanísticos e de programação a cumprir no espaço turístico de São Caetano são os seguintes:

- a) Índice máximo de construção — 0,2;
- b) Cércea máxima — 7,5 m;
- c) Número máximo de pisos — dois;
- d) Índice máximo de impermeabilização — 0,35;
- e) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada a branco;
- f) Cobertura de duas águas em telha de canudo ou plana, com acabamento e platibandadas opacas no mesmo material dos paramentos; excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;
- g) Estacionamento mínimo de um lugar para duas camas.

**TÍTULO V**

**Áreas rurais**

**CAPÍTULO I**

**Espaços edificados**

SECÇÃO I

**Disposições comuns**

Artigo 77.º

**Definição**

1 — Entende-se por espaços edificados aqueles que se destinam preferencialmente à concentração da edificação em espaço rural.

2 — Os espaços edificados encontram-se representados na planta de síntese do POPPVIP e são os seguintes:

- a) Santana;
- b) Cabrito;
- c) Formosinha;
- d) Canada do Monte;
- e) Pocinho;
- f) Fogos — Ana Clara;
- g) Canada das Adegas;
- h) Pontinha.

Artigo 78.º

**Características gerais da edificação**

1 — As novas construções ou ampliações devem reter as qualidades visuais do espaço edificado de modo a constituir mais um elemento do conjunto, não se destacando, excepto se, pela sua função, tal for desejável.

2 — Nas novas construções localizadas entre edifícios existentes deverá ser assegurada uma arquitectura harmoniosamente adaptada à organização espacial do conjunto, nomeadamente ao nível de cérebas, cores, materiais, formas, ritmo das fachadas e formas de telhados, bem como das suas proporções e posições.

3 — Nos espaços edificados, os parâmetros urbanísticos gerais a cumprir nas novas edificações são os seguintes:

*a)* Número máximo de pisos — um, exceptuando em Cabrito, onde se admitem dois pisos quando justificado pelo conjunto onde se inserem;

*b)* Cércea máxima — 2,8 m para um piso e 5,5 m para dois pisos;

*c)* Implantação de edifício — perpendicular à via pública, exceptuando em Santana, com um afastamento mínimo de 3 m das extremas;

*d)* Comprimento máximo das empênas — 6,5 m;

*e)* Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

*f)* Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

*g)* Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo, admitindo telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor tradicional, no espaço edificado de Cabrito. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, nos restantes espaços edificados, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

*h)* Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

*i)* Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

*j)* Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

*k)* Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

*l)* Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*m)* Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido o alumínio termolacado ou o PVC em janelas, nas mesmas cores, nos espaços edificados de Cabrito, Formosinha e Pocinho;

*n)* Vãos com a largura máxima de 1,1 m, sendo admitidas outras dimensões desde que daí não resultem inconvenientes de ordem plástica para o edifício e se não comprometa o equilíbrio arquitectónico da zona, e portões, que poderão ir até 2,5 m;

*o)* Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

*p)* Janelas de peito de guilhotina;

*q)* Obscurecimento através de portadas de madeira, pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

*r)* Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

*s)* Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

#### Artigo 79.º

##### Construções existentes

1 — As obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações já existentes não ficam sujeitas

aos índices referidos na secção seguinte deste Regulamento.

2 — Nas construções existentes que ultrapassam os valores dos índices referidos na secção seguinte é possível construir cozinha e ou instalações sanitárias até ao máximo de 10 m<sup>2</sup> de área útil desde que não disponham destes equipamentos ou os existentes não reúnam condições de habitabilidade.

3 — As obras que visem alterações de uso deverão respeitar o carácter e a estrutura do edifício, não devendo provocar ruptura das tipologias arquitectónicas existentes, pelo que os respectivos programas de ocupação deverão adaptar-se às condicionantes arquitectónicas.

4 — As obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações obedecem aos seguintes requisitos cumulativos:

*a)* Coberturas de duas águas ou meia água revestidas a telha cerâmica de canudo, mantendo as inclinações e orientações dos planos de cobertura. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

*b)* Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

*c)* Algerozes e tubos de queda, quando existentes, em conformidade com o sistema tradicional em telha cerâmica;

*d)* Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

*e)* Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

*f)* Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*g)* Paramentos exteriores em alvenaria de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alvenaria existente e a tipologia do edifício;

*h)* Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido alumínio termolacado ou PVC nas mesmas cores em janelas;

*i)* Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 2,5 m;

*j)* Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

*k)* Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

*l)* Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

*m)* Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, com a altura mínima de 1 m.

### Artigo 80.º

#### Soluções construtivas interditas

Nos espaços edificados não é permitida a aplicação de:

- Tintas texturadas;
- Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou tela asfáltica;
- Pinturas decorativas;
- Elementos decorativos apostos;
- Pedra rolada ou colada;
- Contadores em fachadas ou muros, com ou sem visor, quando em plástico e alumínio;
- Antenas e aparelhos de ar condicionado quando em locais perturbadores da estética das construções ou da harmonia do conjunto.

### Artigo 81.º

#### Demolição de edificações

Sem prejuízo dos processos de eliminação das dissonâncias, que para o caso da área classificada como património mundial se encontram identificadas no anexo a este Regulamento, a destruição ou demolição de qualquer estrutura edificada nos espaços edificados só será permitida em caso de ruína técnica e apenas quando o estado de degradação seja considerado irreversível.

## SECÇÃO II

### Disposições específicas

#### Artigo 82.º

##### Santana

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado de Santana são os seguintes:

- Índice máximo de construção — 0,25;
- Índice máximo de implantação — 0,25;
- Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;
- Área máxima de construção — 90 m<sup>2</sup>;
- Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 65 m<sup>2</sup> por bloco.

#### Artigo 83.º

##### Cabrito

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado de Cabrito são os seguintes:

- Índice máximo de construção — 0,5;
- Índice máximo de implantação — 0,5;
- Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;
- Área máxima de construção — 200 m<sup>2</sup>;
- Alinhamento da edificação — até 6 m;
- Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 100 m<sup>2</sup> por bloco.

#### Artigo 84.º

##### Formosinha

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado da Formosinha são os seguintes:

- Índice máximo de construção — 0,25;
- Índice máximo de implantação — 0,25;

c) Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;

d) Área máxima de construção — 125 m<sup>2</sup>;

e) Alinhamento da edificação — mínimo de 3 m;

f) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 65 m<sup>2</sup> por bloco.

### Artigo 85.º

#### Canada do Monte

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado da canada do Monte são os seguintes:

a) Índice máximo de construção — 0,25;

b) Índice máximo de implantação — 0,25;

c) Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;

d) Área máxima de construção — 90 m<sup>2</sup>;

e) Alinhamento da edificação — à face;

f) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 65 m<sup>2</sup> por bloco.

### Artigo 86.º

#### Pocinho

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado de Pocinho são os seguintes:

a) Índice máximo de construção — 0,25;

b) Índice máximo de implantação — 0,25;

c) Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;

d) Área máxima de construção — 125 m<sup>2</sup>;

e) Alinhamento da edificação — mínimo de 3 m;

f) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 65 m<sup>2</sup> por bloco.

### Artigo 87.º

#### Fogos — Ana Clara

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado de Fogos — Ana Clara são os seguintes:

a) Índice máximo de construção — 0,25;

b) Índice máximo de implantação — 0,25;

c) Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;

d) Área máxima de construção — 90 m<sup>2</sup>;

e) Alinhamento da edificação — até 6 m;

f) Volumetria — edificações adossadas ou isoladas com o máximo de 65 m<sup>2</sup> por bloco.

### Artigo 88.º

#### Canada das Adegas

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado da canada das Adegas são os seguintes:

a) Índice máximo de construção — 0,5;

b) Índice máximo de implantação — 0,5;

c) Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;

d) Área máxima de construção — 90 m<sup>2</sup>;

e) Alinhamento da edificação — à face, exceptuando na estrada regional.

## Artigo 89.º

## Pontinha

Os índices de edificação a cumprir no espaço edificado da Pontinha são os seguintes:

- a) Índice máximo de construção — 0,25;
- b) Índice máximo de implantação — 0,25;
- c) Índice máximo de impermeabilização — 1,3 da área de implantação;
- d) Área máxima de construção — 50 m<sup>2</sup>;
- e) Alinhamento da edificação — mínimo de 3 m.

## CAPÍTULO II

## Espaços agrícolas

## SECÇÃO I

## Disposições comuns

## Artigo 90.º

## Definição

1 — Entende-se por espaços agrícolas aqueles que possuem características adequadas dominantemente à actividade agrícola.

2 — Os espaços agrícolas destinam-se preferencialmente ao cultivo da vinha e da figueira em currais e à produção hortícola e frutícola.

3 — Nos espaços agrícolas aplica-se a legislação específica referente às acções de protecção, ordenamento e exploração agrícola.

## Artigo 91.º

## Níveis de protecção

Os espaços agrícolas do POPPVIP integram as seguintes áreas sujeitas a diferentes níveis de protecção da paisagem, de acordo com o delimitado na planta de síntese:

a) Zona A, protecção total — área de muito elevado interesse para a preservação da paisagem, detentora dos mais interessantes conjuntos de elementos de carácter cultural ou natural representativos da paisagem, a preservar com as actuais características, sem a introdução de novos elementos na paisagem, excepto em situações de extrema e comprovada necessidade;

b) Zona B, protecção muito elevada — área nuclear e a mais valiosa da Paisagem Protegida, de muito elevado interesse para a protecção da paisagem da cultura da vinha, onde a introdução de novos elementos e a transformação de usos serão limitadas ao indispensável;

c) Zona C, protecção elevada — área tampão da área de protecção muito elevada, onde o uso e a transformação do uso do solo serão condicionados a esta função de protecção às zonas B e C;

d) Zona D, protecção média — área de transição para o exterior da Paisagem Protegida, onde as condições de uso e transformação do uso do solo serão menos restritas do que nos estatutos anteriores, mas respeitando a preservação do carácter da paisagem.

## SECÇÃO II

## Edificação de construções rurais

## Artigo 92.º

## Construções rurais

1 — Os prédios rústicos permitem a edificação de construções rurais de três tipos:

- a) Apoio agrícola;
- b) Adega artesanal;
- c) Unidade de transformação.

2 — Não é permitida a edificação de construções rurais em parcelas de dimensão inferior a 1000 m<sup>2</sup>.

3 — Na zona de protecção A não são permitidas construções rurais, com exceção dos apoios agrícolas.

4 — A construção de adega artesanal é alternativa à unidade de transformação.

5 — A unidade de transformação constitui-se como um único edifício.

6 — A existência na parcela de qualquer construção rural implica a dedução da respectiva área na capacidade de edificação de outras construções rurais.

7 — As construções rurais constituem edifícios autónomos, fisicamente separados de qualquer outra edificação.

8 — A área de implantação das cisternas não é contabilizada para os índices urbanísticos referidos nesta secção.

## Artigo 93.º

## Apoios agrícolas

1 — A área máxima bruta de construção dos apoios agrícolas é a seguinte:

a) 10 m<sup>2</sup> em parcelas de dimensão superior ou igual a 1000 m<sup>2</sup> e inferior a 5000 m<sup>2</sup>;

b) 15 m<sup>2</sup> em parcelas de dimensão igual ou superior a 5000 m<sup>2</sup>.

2 — Os apoios agrícolas sujeitam-se aos seguintes parâmetros urbanísticos:

a) Dimensão — máxima frente de 3 m;

b) Cércea — máxima de 2,5 m e mínima de 1,7 m;

c) Paramentos exteriores — em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

d) Cobertura — de meia água revestida a telha cerâmica de canudo em canal e cobridera. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

e) Beirados — executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

f) Vãos — porta em madeira pintada na cor verde-escura, vermelha ou castanha com uma largura máxima de 0,9 m;

g) Cisternas — térreas e contíguas à construção com acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, com as medidas máximas de 1,7 m de altura, 3 m de largura e 2,4 m de comprimento.

### Artigo 94.º

#### Adega artesanal

1 — A área máxima bruta de construção das adegas artesanais é 35 m<sup>2</sup>, excepto nas parcelas de dimensão igual ou superior a 1050 m<sup>2</sup> e inferior a 2500 m<sup>2</sup>, em que a área máxima bruta varia de acordo com a zona de protecção em que se insere:

- a) Zona B, protecção muito elevada — 20 m<sup>2</sup>;
- b) Zona C, protecção elevada — 30 m<sup>2</sup>;
- c) Zona D, protecção média — 35 m<sup>2</sup>.

2 — As adegas artesanais sujeitam-se aos seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Número máximo de pisos — um;
- b) Cércea máxima — 2,4 m;
- c) Comprimento máximo das empenas — 5 m;
- d) Paramentos exteriores — em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;
- e) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;
- f) Beirados executados com fiada simples de telha, respeitando os remates tradicionais;
- g) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- h) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;
- i) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;
- j) Váos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;
- k) Váos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 2,5 m;
- l) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;
- m) Janelas de peito de guilhotina;
- n) Obscurecimento através de portadas de madeira, pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;
- o) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- p) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

### Artigo 95.º

#### Unidades de transformação

1 — A edificação de unidades de transformação só será permitida em parcelas com dimensão superior ou igual a 2500 m<sup>2</sup>.

2 — As unidades de transformação terão a área máxima bruta de construção de:

- a) Parcelas de dimensão igual ou superior a 2500 m<sup>2</sup> e inferior a 5000 m<sup>2</sup> — 50 m<sup>2</sup>;

b) Parcelas de dimensão igual ou superior a 5000 m<sup>2</sup> e inferior a 10 000 m<sup>2</sup> — 75 m<sup>2</sup>;

c) Parcelas de dimensão superior a 10 000 m<sup>2</sup> — 100 m<sup>2</sup>.

3 — As unidades de transformação sujeitam-se aos seguintes parâmetros urbanísticos:

- a) Número máximo de pisos — um;
- b) Cércea máxima — 3,5 m;
- c) Comprimento máximo das empenas — 8 m;
- d) Paramentos exteriores em alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, sendo admitida alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca nas zonas C e D;
- e) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo, sendo admitida telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional nas zonas C e D;
- f) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- g) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;
- h) Váos nas proporções e tipologias tradicionais em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitidos materiais metálicos nas mesmas cores em portões;
- i) Váos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 3,5 m, com o mínimo de 2,5 m, e altura mínima de 2,4 m;
- j) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;
- k) Janelas de peito de guilhotina;
- l) Obscurecimento através de portadas de madeira, pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha.

### Artigo 96.º

#### Habitações

A edificabilidade para habitação nos espaços agrícolas está de acordo com o nível de protecção das diferentes zonas e encontra-se definido no artigo seguinte deste Regulamento.

### Artigo 97.º

#### Edificabilidade para habitação por nível de protecção

1 — Zona de protecção A — não é permitido o licenciamento de novas habitações.

2 — Zona de protecção B:

- a) Dimensão mínima de parcela para licenciamento de novas habitações — 2500 m<sup>2</sup>;
- b) Área máxima de construção —  $35 + 0,0068 \times (\text{área da parcela} - 2500)$ ;
- c) Em parcelas com dimensão superior a 10 000 m<sup>2</sup>, a área máxima de construção será de 86 m<sup>2</sup>.

3 — Zona de protecção C:

- a) Dimensão mínima de parcela para licenciamento de novas habitações — 2500 m<sup>2</sup>;
- b) Área máxima de construção —  $52 + 0,0068 \times (\text{área da parcela} - 2500)$ ;

c) Em parcelas com dimensão superior a 10 000 m<sup>2</sup>, a área máxima de construção será de 137 m<sup>2</sup>.

#### 4 — Zona de protecção D:

- a) Dimensão mínima de parcela para licenciamento de novas habitações — 1000 m<sup>2</sup>;
- b) Índice máximo de construção — 0,05;
- c) Área máxima de construção — 250 m<sup>2</sup>.

#### Artigo 98.º

##### Construções existentes

1 — As obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações já existentes nos espaços agrícolas não ficam sujeitas aos índices referidos nesta secção do Regulamento.

2 — Nas construções existentes que ultrapassam os valores dos índices referidos nesta secção é possível construir cozinha e ou instalações sanitárias até ao máximo de 10 m<sup>2</sup> de área útil desde que não disponham destes equipamentos ou os existentes não reúnam condições de habitabilidade.

3 — Nas zonas de protecção A e B, as obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações obedecem aos seguintes requisitos cumulativos:

a) Cobertura de duas águas ou meia água revestida a telha cerâmica de canudo, mantendo as inclinações e orientações dos planos de cobertura; excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

b) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

c) Algerozes e tubos de queda, quando existentes, em conformidade com o sistema tradicional em telha cerâmica;

d) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

e) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

f) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

g) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alvenaria existente e a tipologia do edifício;

h) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

i) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que podem ter até 2,5 m;

j) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

k) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

l) Cisternas com acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente;

m) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m.

4 — Nas parcelas onde não é possível a edificação de novas habitações, as construções existentes, para além do disposto nos números anteriores deste artigo, deverão manter as dimensões preexistentes.

#### Artigo 99.º

##### Implantação das edificações

A implantação das habitações nas zonas de protecção B e C nos espaços agrícolas será sempre perpendicular ao arruamento, exceptuando a estrada da costa, com empêna à face do mesmo, no caso da zona de protecção B.

#### Artigo 100.º

##### Volumetria

A volumetria das novas edificações para habitação nos espaços agrícolas está sujeita aos seguintes condicionamentos:

a) Número máximo de pisos — um, sendo admitido dois pisos quando a inclinação do terreno o permitir; neste caso o piso inferior não poderá exceder 30% da área bruta construída;

b) A edificação que excede respectivamente 52 m<sup>2</sup> e 69 m<sup>2</sup>, nas zonas de protecção B e C, será repartida em blocos adossados ou isolados;

c) Céreca máxima — 2,8 m;

d) Comprimento máximo das empênas — 6,5 m, admitindo-se 8 m nas zonas C e D.

#### Artigo 101.º

##### Características da edificação

A edificação para habitação nos espaços agrícolas respeitará ainda as seguintes condicionantes:

##### 1 — Zona de protecção B:

a) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das estremas;

b) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

c) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobridera a telha cerâmica de canudo. Excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;

d) Paramentos exteriores de alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede;

e) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

f) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

g) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

h) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

i) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

j) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido o alumínio termolacado ou o PVC em janelas nas mesmas cores;

k) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 2,5 m;

l) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

m) Janelas de peito de guilhotina;

n) Obscurecimento através de portadas de madeira, pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

o) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

p) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## 2 — Zona de protecção C:

a) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das estremas;

b) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m;

c) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;

d) Paramentos exteriores de alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso e pintado a tinta de água ou caiada na cor branca por bloco ou piso;

e) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

f) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

g) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;

h) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

i) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

j) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha, sendo admitido o alumínio termolacado ou o PVC em janelas nas mesmas cores;

k) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que poderão ir até 2,5 m;

l) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir;

m) Janelas de peito de guilhotina;

n) Obscurecimento através de portadas de madeira, pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;

o) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

p) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## 3 — Zona de protecção D:

a) Implantação de edifício — perpendicular à via pública com um afastamento mínimo de 3 m das estremas;

b) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintado a tinta de água ou caiada na cor branca, com a altura mínima de 1 m;

c) Coberturas de duas águas com a inclinação máxima de 23° revestidas no canal e cobrideira a telha de canudo ou telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional;

d) Paramentos exteriores de alvenaria irregular de basalto aparente, formando parede, ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso e pintado a tinta de água ou caiada na cor branca por bloco ou piso;

e) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;

f) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha quando salientes da construção;

g) Chaminés não originando planos autónomos de fachada;

h) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

i) Vãos com desenho e dimensão de vidraça tradicionais, em madeira pintada, ferro pintado, alumínio termolacado ou PVC na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;

j) Portas e portões de uma ou duas folhas de abrir ou de correr;

k) Janelas de peito de uma ou duas folhas de abrir, de guilhotina ou basculantes;

l) Janelas de sacada até quatro folhas de abrir, duas folhas de correr, de guilhotina ou basculantes;

m) Obscurecimento através de portadas de madeira pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha ou estores de caixa interior na cor branca;

n) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;

o) Cisternas com acabamento em alvenaria rebocada, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja.

## Artigo 102.º

### Soluções construtivas interditas

Nos espaços agrícolas não é permitida a aplicação de:

a) Tintas texturadas;

b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou tela asfáltica;

c) Pinturas decorativas;

d) Elementos decorativos apostos;

e) Pedra rolada ou colada;

f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem visor, quando em plástico e alumínio;

g) Antenas e aparelhos de ar condicionado, quando em locais perturbadores da estética das construções ou da harmonia do conjunto.

#### Artigo 103.º

##### **Demolições**

Sem prejuízo dos processos de eliminação das dissonâncias, que para o caso da área classificada como património mundial se encontram identificadas no anexo a este Regulamento, a destruição ou a demolição de qualquer estrutura edificada nas áreas agrícolas só será permitida em caso de ruína técnica e apenas quando o estado de degradação seja considerado irreversível.

### SECÇÃO III

#### **Áreas de intervenção específica**

#### Artigo 104.º

##### **Noção**

As áreas de intervenção específica são aquelas que pela sua singularidade natural ou cultural requerem tomada de acções especiais ou regimes de ocupação e uso diferenciados.

#### Artigo 105.º

##### **Identificação**

Constituem áreas de intervenção específica do POPPVIP, delimitadas na planta de síntese do Plano, as seguintes:

- a) Mistério de Santa Luzia;
- b) Zonas sul do aeroporto;
- c) Cabeço debaixo da Rocha;
- d) Pé do Monte.

#### Artigo 106.º

##### **Mistério de Santa Luzia**

1 — A zona do Mistério de Santa Luzia corresponde a uma área de coberto lávico recente onde predomina vegetação arbórea, designadamente o pinheiro-bravo, com reduzida área de vinha.

2 — A área florestal deverá ser mantida, sendo proibido o corte para exploração florestal dos pinheiros.

3 — A reconstrução de currais é limitada às áreas já actualmente ocupadas por estas estruturas.

4 — A área é vocacionada para acolher equipamento público de recreio e lazer, não sendo permitido qualquer outro tipo de edificação.

#### Artigo 107.º

##### **Zonas sul do aeroporto**

1 — A especificidade da área reside na elevada percentagem de cobertura e regeneração de *Picconia azorica*.

2 — O regime de edificabilidade é o respeitante à zona de protecção onde a área se insere.

3 — A implantação das edificações é condicionada pela densidade de exemplares de *Picconia azorica*.

#### Artigo 108.º

##### **Cabeço debaixo da Rocha**

1 — Trata-se de uma área singular do ponto de vista da diversidade do coberto vegetal onde é ainda perceptível a existência de áreas compartimentadas por cana e ocupadas com culturas hortícolas, constituindo-se pela especificidade do relevo uma bacia visual de forte contraste com a envolvente.

2 — O regime de edificabilidade é o correspondente ao nível de protecção aplicado na zona A.

3 — As áreas de cultura hortícola serão mantidas, não sendo permitida a alteração das estruturas existentes.

#### Artigo 109.º

##### **Pé do Monte**

1 — Trata-se de uma área de transição entre o Lajido da Criação Velha e o cone vulcânico do Pé do Monte, cuja singularidade se deve à diversidade do coberto vegetal, onde predominam as culturas hortícolas, constituindo-se como uma linha visual de forte contraste com a envolvente.

2 — O regime de edificabilidade é o correspondente ao nível de protecção aplicado na zona A.

3 — As áreas de cultura hortícola serão mantidas, não sendo permitida a alteração das estruturas existentes.

### CAPÍTULO III

#### **Espaços naturais**

##### SECÇÃO I

##### **Disposições comuns**

#### Artigo 110.º

##### **Definição**

1 — Entende-se por espaço natural as áreas onde se privilegia a protecção dos sistemas e valores naturais, quer de carácter geomorfológico quer biofísico.

2 — Constituem espaços naturais as seguintes áreas delimitadas na planta de síntese do POPPVIP:

- a) Área costeira;
- b) Cones vulcânicos;
- c) Cavidades naturais.

#### Artigo 111.º

##### **Objectivos**

A definição de áreas naturais tem como objectivos:

a) Garantir a manutenção dos valores e dos processos naturais;

b) Preservar os exemplos de excepcional valor e ecológicamente representativos num estado dinâmico e evolutivo.

##### SECÇÃO II

##### **Área costeira**

#### Artigo 112.º

##### **Níveis de protecção**

Nas áreas costeiras são identificados, na planta de síntese, dois níveis de protecção:

- a) Nível de protecção integral;
- b) Nível de protecção total.

## Artigo 113.º

### **Actos e actividades interditos**

1 — Nas áreas costeiras sujeitas ao nível de protecção integral ficam interditos os seguintes actos e actividades:

- a) A alteração do uso actual do solo;
- b) A colheita, o corte, o desenraizamento ou a destruição das plantas ou partes de plantas no seu meio natural e dentro da sua área de distribuição natural;
- c) A captura, o abate e a perturbação de espécies animais;
- d) A introdução de espécies animais e botânicas exóticas;
- e) A realização de qualquer obra de construção civil, incluindo a reabilitação das estruturas existentes;
- f) A construção ou recuperação de muros e currais de pedra.

2 — Nas áreas costeiras sujeitas ao nível de protecção total, ficam interditos os seguintes actos e actividades:

- a) A alteração do uso actual do solo, excepto para a realização de pequenas estruturas de protecção costeira, acesso ao mar ou apoio a zonas balneares, a conservação, reparação e reconstrução de construções existentes e a reestruturação de vinha, condicionada à conservação de espécies e elementos de elevado valor natural;
- b) A captura, o abate e a perturbação de espécies animais;
- c) A introdução de espécies animais e botânicas exóticas.

## Artigo 114.º

### **Excepções**

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os actos e as actividades com fins exclusivos de investigação científica, arqueológica ou monitorização ambiental, os quais ficam sujeitos a autorização prévia da comissão directiva.

## Artigo 115.º

### **Construções existentes**

As obras de conservação, reparação e reconstrução de edificações já existentes nas áreas costeiras sujeitas a protecção total obedecem aos seguintes requisitos cumulativos:

- a) Dimensões em conformidade com a preexistência;
- b) Cobertura de duas águas ou meia água revestida a telha cerâmica de canudo, mantendo as inclinações e orientações dos planos de cobertura; excepcionalmente, pode ser admitida a utilização de telha de argila e cimento, do tipo argibetão lisa, na cor da telha tradicional, após parecer favorável da comissão directiva e homologação do membro do Governo com competência em matéria de ambiente;
- c) Beirados executados com fiada simples de telha respeitando os remates tradicionais;
- d) Algerozes e tubos de queda, quando existentes, em conformidade com o sistema tradicional em telha cerâmica;
- e) Alpendres abertos na continuação do plano de cobertura obedecendo ao desenho tradicional, construídos em madeira e pintados na cor branca, verde-escura, vermelha ou castanha;
- f) Guarda-corpos opacos nos mesmos materiais utilizados nos paramentos exteriores;
- g) Chaminés com acabamento em alvenaria rebocada e pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, sendo admitido o acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente quando o edifício também o seja;

h) Paramentos exteriores em alvenaria de basalto aparente ou alvenaria rebocada com acabamento areado fino ou liso, pintada a tinta de água ou caiada na cor branca, consoante o modelo tradicional do tipo de alvenaria existente e a tipologia do edifício;

- i) Vãos nas proporções e tipologias tradicionais, em madeira pintada na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;
- j) Vãos com a largura máxima de 1,1 m, excepto portões, que podem ter até 2,5 m;
- k) Obscurecimento através de portadas de madeira, pintadas na cor branca, verde-escura, vermelha, de damasco ou castanha;
- l) Cisternas de acordo com a tipologia tradicional, térreas e contíguas à edificação;
- m) Cisternas com acabamento em alvenaria irregular de basalto aparente;
- n) Muros confinantes com a via pública e vedações em alvenaria irregular de basalto aparente com a altura mínima de 1 m.

## Artigo 116.º

### **Soluções construtivas interditas**

Nos espaços naturais não é permitida a aplicação de:

- a) Tintas texturadas;
- b) Algerozes e tubos de queda quando em PVC ou tela asfáltica;
- c) Pinturas decorativas;
- d) Elementos decorativos apostos;
- e) Pedra rolada ou colada;
- f) Contadores em fachadas ou muros, com ou sem visor, quando em plástico e alumínio;
- g) Antenas e aparelhos de ar condicionado, quando em locais perturbadores da estética das construções ou da harmonia do conjunto.

## SECÇÃO III

### **Cones vulcânicos**

## Artigo 117.º

### **Identificação**

Nos espaços naturais são considerados os seguintes cones vulcânicos:

- a) Cabeço Brasil;
- b) Cabeço do Pé do Monte;
- c) Cabeço Ruivo.

## Artigo 118.º

### **Actos e actividades interditos**

Nas áreas naturais identificadas no artigo anterior são interditos os seguintes actos ou actividades:

- a) A realização de quaisquer obras de construção civil;
- b) A exploração de recursos geológicos e a alteração da morfologia do terreno, nomeadamente através de escavações, aterros e depósitos de resíduos sólidos de qualquer tipo;
- c) A abertura de novas vias de comunicação ou de acesso ou qualquer modificação das existentes;
- d) A instalação de linhas eléctricas ou telefónicas ou de condutas, nomeadamente tubagens de água ou de saneamento;

e) O depósito ou abandono de qualquer tipo de resíduos fora dos locais autorizados;

f) A introdução, a colheita, a captura, o abate ou a detenção de quaisquer espécies animais, vegetais endémicas e de fungos;

g) O corte de árvores e a alteração do coberto vegetal;

h) A posse ou a comercialização de espeleotemas.

#### Artigo 119.º

##### **Excepções**

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os actos e as actividades com fins exclusivos de investigação científica, arqueológica ou de monitorização ambiental, os quais ficam sujeitos a autorização prévia da comissão directiva.

#### SECÇÃO IV

#### **Cavidades naturais**

#### Artigo 120.º

##### **Identificação**

1 — Nos espaços naturais são identificadas e localizadas na planta de síntese as seguintes 12 cavidades naturais, tubos de lava e algares vulcânicos:

- a) Gruta dos Arcos;
- b) Gruta da Agostinha;
- c) Gruta dos Túmulos;
- d) Furna das Casas;
- e) Furna dos Frades;
- f) Gruta da Cisterna;
- g) Gruta do Zé Pereira;
- h) Gruta do Cabeço da Negra;
- i) Algar do Cabeço da Negra;
- j) Furna do Outeiro;
- k) Gruta do Galeão I;
- l) Gruta do Galeão II.

2 — Para as cavidades referidas no número anterior, localizadas na carta de síntese do Plano, é criada uma área de protecção num raio de 50 m a partir da localização da sua abertura principal.

#### Artigo 121.º

##### **Actos e actividades interditos**

Nas áreas de protecção das cavidades naturais são interditos os seguintes actos ou actividades:

a) A realização de obras que, por qualquer modo, possam danificar ou destruir a superfície e o interior das cavidades vulcânicas, incluindo os espeleotemas;

b) A exploração de recursos geológicos e a alteração da morfologia do terreno, nomeadamente através de escavações, aterros e depósitos de resíduos sólidos de qualquer tipo;

c) A abertura de novas vias de comunicação ou de acesso ou qualquer modificação das existentes e a instalação de linhas eléctricas e telefónicas ou de condutas, nomeadamente tubagens de água ou de saneamento;

d) A instalação de linhas eléctricas e telefónicas ou de condutas, nomeadamente tubagens de água ou de saneamento;

e) O depósito ou o abandono de qualquer tipo de resíduos fora dos locais autorizados;

f) A introdução, a colheita, a captura, o abate ou a detenção de quaisquer espécies animais e vegetais e de fungos;

g) O corte de árvores e a alteração do coberto vegetal;

h) A entrada ou a permanência nas cavidades vulcânicas;

i) A posse ou a comercialização de espeleotemas.

#### Artigo 122.º

##### **Excepções**

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os actos e as actividades com fins exclusivos de investigação científica, arqueológica, monitorização ambiental ou visitação turística organizada, os quais ficam sujeitos a autorização prévia da comissão directiva.

#### TÍTULO VI

#### **Disposições finais e transitórias**

#### Artigo 123.º

##### **Articulação com outros instrumentos de gestão do território**

1 — Os planos municipais de ordenamento do território devem conformar-se com os objectivos e as disposições do POPPVIP, nomeadamente quanto à classificação do solo e às disposições do presente Regulamento.

2 — Com a entrada em vigor do POPPVIP, os planos diretores municipais em vigor deverão ser revistos nos termos do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

#### Artigo 124.º

##### **Competências**

As autorizações, as aprovações ou os pareceres previstos no presente Regulamento não substituem as demais licenças, autorizações ou aprovações exigíveis nos termos da lei.

#### Artigo 125.º

##### **Projectos**

Os estudos e projectos de arquitectura de reparação, recuperação, restauro, adaptação, reconstrução e construção apresentados para o interior da área de intervenção do POPPVIP serão obrigatoriamente elaborados e subscritos por arquitecto legalmente habilitado.

#### Artigo 126.º

##### **Entidade gestora do Plano**


À comissão directiva da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, também designada por comissão directiva, compete pronunciar-se nos termos do artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2004/A, de 21 de Janeiro, bem como das disposições contidas no Regulamento deste Plano.

#### Artigo 127.º


##### **Revisão**


O POPPVIP vigorará enquanto subsistir a indispensabilidade de tutela dos interesses públicos que visa salvaguardar, sendo revisto no prazo máximo de 10 anos após a sua entrada em vigor.

## ANEXO II



### **ANEXO III**





FONTE: SRRN/GTPIP, Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico - Planta de Síntese; julho 2006 (escala: 1:25.000)

#### LEGENDA

##### Acessos

- Estradas Regionais
- Estrada da Costa
- Acessos Principais
- Acessos Secundários
- Trilhos Turísticos

##### Áreas Urbanas

- Espaços Edificados
- Espaços Urbanos
- Espaços de Urbanização Programada
- Espaços Naturais - Áreas Costeiras
- Espaços Turísticos

##### Áreas Rurais

- Espaços Edificados
- Espaços Agrícolas

- Proteção Total - Zona A
- Proteção Muito Elevada - Zona B
- Proteção Elevada - Zona C
- Proteção Média - Zona D
- Áreas de Intervenção Específica
- Espaços Naturais - Áreas Costeiras
- Espaços Turísticos

- Proteção Integral

##### Espaços Edificados

- Cones Vulcânicos
- Cavidades Vulcânicas
- Infraestruturas Aeroportuárias

- Proteção Total
- Proteção Muito Elevada
- Proteção Elevada
- Proteção Média
- Proteção Integral

- Espaços Urbanos

- Espaços Urbanos

- Espaços de Urbanização Programada

- Espaços Naturais

- Espaços Turísticos

##### Áreas Urbanas

##### Espaços Urbanos

- A - Canada do Branco

- B - Caminho dos Arcos

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

- G - Toledos

- H - Loteamento da Formosinha

- I - Barca

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Edificados

##### Áreas Rurais

##### Espaços Edificados

- B - Cabrito

- C - Formosinha

- I - Barca

##### Espaços Urbanos

- A - Santana

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Edificados

- A - Santana

##### Áreas Rurais

##### Espaços Edificados

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia

- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas

- B - Cabrito

- C - Arcos

- D - Lajido de Santa Luzia


- E - Cachorro

- F - Cais do Mourato

##### Espaços Turísticos

- A - Santana

##### Áreas Urbanas



**LEGENDA**

**Acessos**

- Estradas Regionais
- Estrada da Costa
- Acessos Principais
- Acessos Secundários
- Trilhos Turísticos

**Áreas Urbanas**

- Espaços Edificados
- Espaços Urbanos
- Espaços de Urbanização Programada
- Espaços Turísticos

**Áreas Rurais**

- Espaços Edificados
- Espaços Agrícolas
- Espaços Naturais - Áreas Costeiras

**Áreas Urbanas**

- Espaços Edificados
- Espaços Urbanos
- Espaços de Urbanização Programada
- Espaços Turísticos

**Áreas Rurais**

- Proteção Total
- Cones Vulcânicos
- Cavidades Vulcânicas
- Infraestruturas Aeroportuárias

**Áreas Urbanas**

- Protecção Muito Elevada - Zona A
- Protecção Elevada - Zona B
- Protecção Média - Zona C
- Áreas de Intervenção Específica

**Áreas Urbanas**

- Proteção Integral

**Espaços de Urbanização Programada**

- C - Criação Velha - Estrada Regional
- D - Porto do Calhau - Pocinho
- E - Pocinho
- F - Fogos - Ana Clara
- G - Canada das Adegas
- H - Pontinha

**Áreas de Intervenção Específica**


- D - Pé do Monte
- I - São Caetano
- J - Canada do João Paulino
- K - Estrada Nova
- L - Porto do Calhau
- M - Guindaste
- N - Campo Raso
- O - Areeiro

## PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO


### PLANTA DE SÍNTSE

(Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A, de 13 de julho)





| LEGENDA                                   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Acessos</b>                            |                                   |
| Estradas Regionais                        |                                   |
| Estrada da Costa                          |                                   |
| Acessos Principais                        |                                   |
| Acessos Secundários                       |                                   |
| Trilhos Turísticos                        |                                   |
| <b>Áreas Urbanas</b>                      |                                   |
| Espaços Edificados                        |                                   |
| Espaços Urbanos                           |                                   |
| Espaços de Urbanização Programada         |                                   |
| Espaços Turísticos                        |                                   |
| <b>Áreas Rurais</b>                       |                                   |
| Espaços Edificados                        | ■ Proteção Total                  |
| Espaços Agrícolas                         | ■ Cones Vulcânicos                |
|   | ■ Cavidades Vulcânicas            |
|   | ■ Infraestruturas Aeroportuárias  |
| <b>Áreas Urbanas</b>                      |                                   |
| Espaços Edificados                        | ■ Proteção Muito Elevada - Zona A |
| Espaços Urbanos                           | ■ Proteção Elevada - Zona C       |
| Espaços de Urbanização Programada         | ■ Proteção Média - Zona D         |
| Espaços Turísticos                        | ■ Áreas de Intervenção Específica |
| <b>Espaços Naturais - Áreas Costeiras</b> |                                   |
| Espaços Turísticos                        | ■ Proteção Integral               |



## PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO

### PLANTA DE SÍNTSE

(Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A, de 13 de julho)

ORIENTAÇÃO


ESCALA

1:40.000

JULHO 2013

CARTA N.º





**LEGENDA**

- Delimitação da PPCVIP
- Reserva Agrícola Regional
- Domínio Público Marítimo
- Domínio Público Marítimo
- Ribeiras
- Vias de Comunicação
  - Rede Rodoviária Regional
  - Rede Rodoviária Municipal
- Massas Minerais
- Zonas de Defesa

**Rede Elétrica**

- Linhas de Alta e Média Tensão
- Postos de Transformação

**Serviços Aeronáuticos**

- Zona de Proteção Integral
- Zona de Proteção Parcial - B e B'
- Zona de Proteção Parcial - C e C'

**Rede Natura 2000**

- Sítios de Importância Comunitária (SIC)
- Zona de Proteção Especial (ZPE)

**Infraestruturas Portuárias**

- Porto de Pesca - Classe D
- Porto de Pesca - Classe D

**Monumento Nacional e Regional e Imóveis Classificados**

- Porto de Pesca - Classe D
- Faróis
- Marcos Geodésicos

**Área Património Mundial da UNESCO**

**Zona Tampão**

**Imóveis Classificados**

**Moinhos de Vento**

## PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO

**PLANTA DE CONDICIONANTES AO USO DO SOLO SERVIDÕES  
ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA**  
(Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A, de 13 de julho)



ORIENTAÇÃO

ESCALA


DATA

1:40.000

JULHO 2013

CARTA N.º

4-6



FONTE: SRRN/GTVIP; Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico - Planta de Condicionantes; julho 2006 (escala: 1:25.000)

#### LEGENDA

Delimitação da PPCVIP

Reserva Agrícola Regional

Domínio Público Marítimo

Domínio Público Marítimo

Ribeiras

Vias de Comunicação

Rede Rodoviária Regional

Rede Rodoviária Municipal

Massas Minerais

Zonas de Defesa

#### Rede Elétrica

Linhas de Alta e Média Tensão

Postos de Transformação

Serviços Aeronáuticos

Zona de Proteção Integral

Zona de Proteção Parcial - B e B'

Zona de Proteção Parcial - C e C'

Rede Natura 2000

Infraestruturas Portuárias

Porto de Pesca - Classe D

Porto de Pesca - Classe D

Monumento Nacional e Regional e Imóveis Classificados

Área Património Mundial da UNESCO

Zona Tampão

Imóveis Classificados

Moinhos de Vento

Sítios de Importância Comunitária (SIC)

Zona de Proteção Especial (ZPE)

Faróis

Marcos Geodésicos

## PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO

### PLANTA DE CONDICIONANTES AO USO DO SOLO SERVIDÕES

### ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

(Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A, de 13 de julho)



ORIENTAÇÃO


ESCALA

1:40.000

JULHO 2013

CARTA N.º

5-6



**LEGENDA**

- Delimitação da PPCVIP
- Reserva Agrícola Regional
- Domínio Público Marítimo
- Domínio Público Marítimo
- Ribeiras
- Vias de Comunicação
  - Rede Rodoviária Regional
  - Rede Rodoviária Municipal
- Massas Minerais
- Zonas de Defesa

**Rede Elétrica**

- Linhas de Alta e Média Tensão
- Postos de Transformação

**Serviços Aeronáuticos**

- Zona de Proteção Integral
- Zona de Proteção Parcial - B e B'
- Zona de Proteção Parcial - C e C'

**Rede Natura 2000**

- Sítios de Importância Comunitária (SIC)
- Zona de Proteção Especial (ZPE)

**Infraestruturas Portuárias**

- Porto de Pesca - Classe D


**Monumento Nacional e Regional e Imóveis Classificados**

- Área Património Mundial da UNESCO
- Zona Tampão
- Imóveis Classificados
- Moinhos de Vento

**Portos de Pesca - Classe D**

**Faróis**

**Marcos Geodésicos**



## PLANO DE ORDENAMENTO DA PAISAGEM PROTEGIDA DE INTERESSE REGIONAL DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO

**PLANTA DE CONDICIONANTES AO USO DO SOLO SERVIDÕES  
ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA**  
(Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2006/A, de 13 de julho)



ORIENTAÇÃO

ESCALA

1:40.000

JULHO 2013

CARTA N.º

6-6

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 7

ANÁLISE DOS APOIOS EXISTENTES PARA A PAISAGEM PROTEGIDA DA VINHA DA ILHA DO PICO

**Tabela 7.A.** Montantes financeiros aprovados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.1)

| ano   | encargo financeiro (€) |
|-------|------------------------|
| 2004  | 25.058,18              |
| 2005  | 33.792,00              |
| 2006  | 20.508,00              |
| 2007  | 36.800,00              |
| 2008  | 62.702,00              |
| 2009  | 133.488,50             |
| 2010  | 59.340,00              |
| 2011  | 291.508,00             |
| 2012  | 345.520,00             |
| total | 1.008.716,68           |

**Tabela 7.B.** Número de projetos aprovados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.2)

| ano   | projetos aprovados (nº) |
|-------|-------------------------|
| 2004  | 2                       |
| 2005  | 2                       |
| 2006  | 2                       |
| 2007  | 2                       |
| 2008  | 4                       |
| 2009  | 11                      |
| 2010  | 9                       |
| 2011  | 12                      |
| 2012  | 23                      |
| total | 67                      |

**Tabela 7.C.** Hectares apoiados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.3)

| ano   | hectares apoiados |
|-------|-------------------|
| 2004  | 1,36              |
| 2005  | 1,6896            |
| 2006  | 1,0254            |
| 2007  | 1,84              |
| 2008  | 3,1351            |
| 2009  | 6,8282            |
| 2010  | 2,977             |
| 2011  | 14,8819           |
| 2012  | 17,329            |
| total | 51,0662           |

**Tabela 7.D.** Número de projetos aprovados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, por zonas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.4)

| ano   | zona classificada (nº) | zona tampão (nº) |
|-------|------------------------|------------------|
| 2004  | 2                      | 0                |
| 2005  | 2                      | 0                |
| 2006  | 2                      | 0                |
| 2007  | 2                      | 0                |
| 2008  | 2                      | 2                |
| 2009  | 7                      | 4                |
| 2010  | 3                      | 6                |
| 2011  | 4                      | 8                |
| 2012  | 5                      | 18               |
| total | 29                     | 38               |

**Tabela 7.E.** Hectares apoiados para reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, por zonas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.1.5)

| zona classificada (ha) | zona tampão (ha) |
|------------------------|------------------|
| 20,5                   | 31               |

**Tabela 7.F.** Número de novos beneficiários para manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.2.1)

| ano   | processos (nº) |
|-------|----------------|
| 2004  | 72             |
| 2005  | 32             |
| 2006  | 7              |
| 2007  | 6              |
| 2008  | 47             |
| 2009  | 23             |
| 2010  | 11             |
| 2011  | 3              |
| 2012  | 5              |
| total | 206            |

**Tabela 7.G.** Montantes financeiros concedidos para manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2005 e 2012 (gráfico 7.2.2)

| ano   | encargo financeiro (€) |
|-------|------------------------|
| 2005  | 93.653,69              |
| 2006  | 127.695,60             |
| 2007  | 140.954,78             |
| 2008  | 148.304,41             |
| 2009  | 239.659,26             |
| 2010  | 275.288,35             |
| 2011  | 306.210,88             |
| 2012  | 325.308,56             |
| total | 1.657.075,53           |

**Tabela 7.H.** Hectares apoiados (em produção) para manutenção da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, entre 2005 e 2012 (gráfico 7.2.3)

| ano   | encargo financeiro (€) |
|-------|------------------------|
| 2005  | 40                     |
| 2006  | 55                     |
| 2007  | 60                     |
| 2008  | 65                     |
| 2009  | 105                    |
| 2010  | 115                    |
| 2011  | 130                    |
| 2012  | 135                    |
| total | 705                    |

**Tabela 7.I.** Número de pedidos de apoio aprovados destinados à reconstrução de imóveis ou eliminação de dissonâncias arquitetónicas, por tipo de apoio, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.3.1)

| apoio                                     | número de pedidos |
|---|-------------------|
| apoio técnico                             | 4                 |
| apoio financeiro                          | 14                |
| eliminação de dissonâncias arquitetónicas | 9                 |
| reconstrução de ruínas                    |                   |

**Tabela 7.J.** Montantes financeiros concedidos para eliminação de dissonâncias arquitetónicas ou reconstrução de ruínas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.3.2)

| ano   | eliminação de dissonâncias arquitetónicas (€) | reconstrução de ruínas |
|-------|---|------------------------|
| 2005  | 5.053,49                                      | 0                      |
| 2006  | 4.131,31                                      | 0                      |
| 2007  | 10.368,77                                     | 0                      |
| 2008  | 42.265,41                                     | 0                      |
| 2009  | 11.775,03                                     | 24.346,91              |
| 2010  | 9.216,24                                      | 56.386,00              |
| 2011  | 9.935,65                                      | 63.482,74              |
| 2012  | 0   | 23.316,00              |
| total | 92.745,90                                     | 167.531,65             |

**Tabela 7.K.** Montantes financeiros concedidos para manutenção e reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais, bem como para reconstrução de ruínas ou eliminação de dissonâncias arquitetónicas, entre 2004 e 2012 (gráfico 7.4.1 e 7.4.2)

| ano   | montante financeiro (€)           |                                     |   |              |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
|       | manutenção da vinha<br>em currais | reabilitação da vinha<br>em currais | eliminação de<br>dissonâncias<br>arquitetónicas | total        |
| 2004  | 0                                 | 25.058,18                           | 0   | 25.058,18    |
| 2005  | 93.653,69                         | 33.792,00                           | 5.053,49  | 132.499,18   |
| 2006  | 127.695,6                         | 20.508,00                           | 4.131,31  | 152.334,91   |
| 2007  | 140.954,78                        | 36.800,00                           | 10368,77  | 188.123,55   |
| 2008  | 148.304,41                        | 62.702,00                           | 42265,41  | 253.271,82   |
| 2009  | 239.659,26                        | 133.488,50                          | 36121,94  | 409.269,70   |
| 2010  | 275.288,35                        | 59.340,00                           | 65602,24  | 400.230,59   |
| 2011  | 306.210,88                        | 291.508,00                          | 73418,39  | 671.137,27   |
| 2012  | 325.308,56                        | 345.520,00                          | 23.316,00                                       | 694.144,56   |
| total | 1.657.075,53                      | 1.008.716,68                        | 260.277,55                                      | 2.926.069,76 |

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 8

AVALIAÇÃO DOS USOS E ACTIVIDADES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO POPPVIP

**Tabela 8.A.** Número de pedidos de parecer e de apoio inseridos na área de intervenção do POPPVIP, entre 2004 e 2012 (gráfico 8.1)

| ano   | pedidos de parecer (nº) | pedidos de apoio (nº) |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 2004  | 0                       | 70                    |
| 2005  | 12                      | 31                    |
| 2006  | 4                       | 13                    |
| 2007  | 20                      | 12                    |
| 2008  | 10                      | 58                    |
| 2009  | 19                      | 37                    |
| 2010  | 31                      | 26                    |
| 2011  | 57                      | 17                    |
| 2012  | 53                      | 27                    |
| total | 206                     | 291                   |

**Tabela 8.B.** Percentagem de pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, de algumas tipologias, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.2)

| tipologia de processos                          | processos (nº) | percentagem (%) |
|---|----------------|-----------------|
| adegas  | 28             | 15,7            |
| eletrifcação de núcleos                         | 4              | 2,2             |
| edificações                                     | 103            | 57,9            |
| empreendimentos turísticos                      | 5              | 2,8             |
| construção de muros                             | 18             | 10,1            |
| reconversão e reestruturação de vinha           | 6              | 3,4             |
| cortes de arvoredo e planos de gestão florestal | 14             | 7,9             |
| loteamentos urbanos                             | 8              | 4,5             |
| total   | 178            | 100,0           |

**Tabela 8.C.** Percentagem de pedidos de apoio inseridos na área de intervenção do POPPVIP, entre 2004 e 2012 (gráfico 8.3)

| tipologia de apoio  | processos (nº) | percentagem (%) |
|---|----------------|-----------------|
| apoios para manutenção da vinha em currais  | 196            | 67,6            |
| apoios para reabilitação da vinha em currais                                      | 65             | 22,4            |
| apoios para a reconstrução de imóveis e eliminação de dissonâncias arquitetónicas | 29             | 10,0            |
| total   | 290            | 100,0           |

**Tabela 8.D.** Frequência dos pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, de algumas tipologias, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.4)

| tipologia de processos/ ano                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | total |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| adegas  | 0    | 2    | 5    | 4    | 2    | 7    | 8    | 28    |
| reconversão e reestruturação de vinhas          | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 0    | 6     |
| edificações                                     | 2    | 18   | 2    | 4    | 22   | 31   | 24   | 103   |
| eletrificação de núcleos                        | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4     |
| empreendimentos turísticos                      | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 3    | 5     |
| construção de muros                             | 0    | 5    | 1    | 4    | 1    | 5    | 2    | 18    |
| cortes de arvoredo e planos de gestão florestal | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 3    | 7    | 14    |
| loteamentos urbanos                             | 0    | 3    | 0    | 2    | 0    | 1    | 2    | 8     |
| total   | 4    | 28   | 9    | 19   | 29   | 50   | 47   | 186   |

**Tabela 8.E.** Frequência dos pedidos de apoio inseridos na área de intervenção do POPPVIP, entre 2004 e 2012 (gráfico 8.5)

| tipologia de apoio/ ano  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | total |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| apoios para manutenção da vinha em currais                         | 68   | 28   | 7    | 6    | 48   | 21   | 12   | 3    | 3    | 196   |
| apoios para reabilitação de vinha em currais                       | 2    | 2    | 2    | 2    | 4    | 10   | 8    | 12   | 23   | 65    |
| apoios para a reconstrução de imóveis e eliminação de dissonâncias | 0    | 1    | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    | 2    | 1    | 30    |
| total  | 70   | 31   | 13   | 12   | 58   | 37   | 26   | 17   | 27   | 291   |

**Tabela 8.F.** Número e natureza dos pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, da tipologia edificações entre 2006 e 2012 (gráfico 8.6)

| tipologia de edificações/ ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | total |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ampliação                     | 0    | 0    | 0    | 1    | 4    | 3    | 0    | 8     |
| construção                    | 0    | 4    | 2    | 3    | 11   | 13   | 12   | 45    |
| reconstrução                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 1    | 5     |
| remodelação                   | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 3     |
| alterações arquitetónicas     | 2    | 13   | 0    | 0    | 3    | 8    | 7    | 33    |
| apoio à vinha                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 4    | 4    | 9     |
| total                         | 2    | 10   | 2    | 4    | 22   | 31   | 24   | 103   |

**Tabela 8.G.** Número e natureza dos pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POPPVIP, da tipologia adegas, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.7)

| tipologia de adegas/ ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ampliação                | 0    | 1    | 4    | 2    | 1    | 3    | 2    | 13    |
| construção               | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 4     |
| reconstrução             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 4    | 7     |
| remodelação              | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 4     |
| total                    | 0    | 2    | 5    | 4    | 2    | 7    | 8    | 28    |

**Tabela 8.H.** Resultado dos pareceres emitidos aos pedidos efetuados na área de intervenção do POPPVIP, por tipologia, entre 2006 e 2012 (gráfico 8.8)

| tipologia de processo/ resultado                | viável | condicionado | inviável | para conhecimento | total |
|---|--------|--------------|----------|-------------------|-------|
| adegas  | 23     | 3            | 1        | 1                 | 28    |
| reconversão e reestruturação de vinhas          | 6      | 0            | 0        | 0                 | 6     |
| edificações                                     | 69     | 17           | 14       | 1                 | 101   |
| elettrificação dos núcleos do PPIRCVIP          | 2      | 1            | 0        | 1                 | 4     |
| empreendimentos turísticos                      | 1      | 2            | 2        | 0                 | 5     |
| construção de muros                             | 16     | 1            | 0        | 0                 | 17    |
| cortes de arvoredo e planos de gestão florestal | 12     | 0            | 1        | 1                 | 14    |
| loteamentos urbanos                             | 3      | 3            | 2        | 0                 | 8     |
| total   | 132    | 27           | 20       | 4                 | 183   |

## ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 9

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DO POPPViP

Tabela 9.1.A Plano de Gestão definido no POPPVIP/ implementação dos projetos pelas entidades responsáveis

| projeto | entidade executora definida no POPPVIP   | entidade executora  | faseamento dos projetos definidos no POPPVIP    |      | prazo de execução previsto pela entidade executora |            |            | custo estimado no POPPVIP (€) | custos relativos à entidade executora (€) | outras entidades envolvidas definidas | outras entidades eventualmente envolvidas em articulação com a entidade responsável |   |     |     |   |
|---------|--|---|---|------|--|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|---|
|         |  |   | início  | fim  | início   | fim        | duração    |                               |   |                                       | previstos   | despendidos   | sim | não | se sim, quais?  |
| 1.1.1   | Inventariação, classificação e divulgação do património construído   | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2004 | 2005   | 0          | 0          | 0                             | 35.350,00                                 | 0,00                                  | 0,00  | Secretarias Regionais da Educação, Ciência e Cultura e Autarquias Locais  | 0   | 0   | -   |
| 1.1.2   | Elaboração de manuais de conservação do património construído  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2004 | 2005   | 0          | 0          | 0                             | 25.000,00                                 | 0,00                                  | 0,00  | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Laboratório Regional de Engenharia Civil e Instituto Açoriano de Cultura                        | 0   | 0   | -   |
| 1.1.3   | Apoio técnico na recuperação de engenhos   | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2006   | 0          | 0          | 0                             | 6.000,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, Museu Nacional de Etnologia e Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura         | 0   | -   | -   |
| 1.1.4   | Realização de campanhas de sensibilização para a valorização, utilização e recuperação do património existente | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2007   | 23-09-2010 | 24-09-2010 | 2 dias                        | 75.000,00                                 | 0,00                                  | 0,00  | Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, Instituto Açoriano de Cultura e Autarquias Locais                                     | X   | n/a | Direção Regional da Cultura e Escola do Ensino Básico de São Roque  |
| 1.1.5   | Elaboração do Plano de reabilitação de muros e currais de pedra  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2007   | 0          | 0          | 0                             | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00  | -   | 0   | 0   | -   |
| 1.1.6   | Desenvolvimento de ações piloto de limpeza de áreas abandonadas com currais de vinha                           | Gabinete da Vinha   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2004 | 2005   | 0          | 0          | 0                             | 50.000,00                                 | 0,00                                  | 0,00  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais   | 0   | 0   | -   |
| 1.1.7   | Criação de bolsas de estudo para a investigação da evolução da ocupação do território com os currais de vinha  | Gabinete da Vinha   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2005   | 0          | 0          | 0                             | 9.000,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura e Universidade dos Açores  | 0   | 0   | -   |
| 1.2.1   | Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho da Madalena                   | Câmara Municipal da Madalena  | Câmara Municipal da Madalena                    | 2005 | 2010   |            |            |                               | 250.000,00                                |                                       |   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais   |     |     |   |
| 1.2.2   | Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho de S. Roque                   | Câmara Municipal de S. Roque  | Câmara Municipal de São Roque do Pico           | 2005 | 2010   |            |            |                               | 100.000,00                                |                                       |   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais   |     |     |   |
| 1.2.3   | Elaboração e Execução de Esquemas de Ordenamento dos Espaços Edificados  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2006   | -          | -          | -                             | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00  | Autarquias Locais   | -   | -   | -   |
| 1.2.4   | Execução de intervenção de arte pública na Criação Velha   | Secretaria Regional do Ambiente   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais       | 2005 | 2006   |            |            |                               | 82.050,00                                 |                                       |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   |     |     |   |
| 1.2.5   | Elaboração de Plano e Projetos de beneficiação dos espaços públicos  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP e Autarquias Locais   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2010   | 0          | 0          | 0                             | 250.000,00                                | 0,00                                  | 0,00  | -   | 0   | 0   | -   |
|         |  |   | Câmara Municipal das Lajes do Pico              |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
|         |  |   | Câmara da Madalena                              |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
|         |  |   | Câmara de São Roque do Pico                     |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
| 1.2.6   | Elaboração de projetos tipo de construções rurais  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2004 | 2005   | 2003       | 2004       | 24 meses                      | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00  | Autarquias Locais   | X   | n/a | Quem elaborou foi o GTPPCVIP  |
| 1.2.7   | Correção de dissonâncias arquitetónicas e de reconstrução de imóveis em ruína                                  | Privados  | Privados  | 2005 | 2010   |            |            |                               | 1.872.000,00                              |                                       |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   |     |     |   |
| 1.2.8   | Correta instalação de Infraestruturas  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2005   | -          | 29-06-2010 | -                             | 1.000.000,00                              | -                                     | 630.000,00  | Secretaria Regional do Turismo e Transportes, EDA, Portugal Telecom, Lotaçor e Autarquias Locais  | -   | -   | -   |
| 1.2.9   | Eletrificar os núcleos   | EDA, Autarquias Locais, Secretaria Regional do Ambiente   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais       | 2005 | 2008   |            |            |                               | 500.000,00                                |                                       |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   |     |     |   |
|         |  |   | EDA - Electricidade dos Açores, S.A.            |      |  | 6 meses    | -          | 25                            |   | 519.800,00                            | 551.714,64  |   |     |     |   |
|         |  |   | Câmara Municipal das Lajes do Pico              |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
|         |  |   | Câmara da Madalena                              |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
|         |  |   | Câmara de São Roque do Pico                     |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
| 1.2.10  | Iluminação Pública   | EDA e Autarquias Locais   | Câmara Municipal das Lajes do Pico              | 2005 | 2010   | 0          | 0          | 0                             | 150.000,00                                | 0,00                                  | 0,00  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   | 0   | 0   | 0   |
|         |  |   | Câmara da Madalena                              |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
|         |  |   | Câmara de São Roque do Pico                     |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   | 0   | 0   | 0   |
|         |  |   | EDA - Electricidade dos Açores, S.A.            |      |  | 0          | 0          | 0                             |   | 0,00                                  | 0,00  |   |     |     |   |
| 1.2.11  | Desenvolvimento de obras de proteção e beneficiação da orla costeira   | Secretaria Regional do Ambiente e Secretaria Regional da Economia   | Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores | 2005 | 2010   |            |            |                               | 500.000,00                                |                                       |   | Autarquias Locais, Capitania do Porto da Horta e Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico  |     |     |   |
|         |  |   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais       |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
| 1.3.1   | Limpeza e conservação do património natural  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2004 | 2010   | 2007       | 2012       | 48 meses                      | 84.000,00                                 | -                                     | 65.120,00   | Núcleo de Escuteiros da Ilha do Pico, Clubes de Escola, Associações de Festas do Lajido e de Nossa Senhora do Rosário e Autarquias Locais | n/a | X   | Empresas contratadas para ações de limpeza (Viveiros do Triângulo e José Gabriel Alves - Empresário em nome |
| 1.3.2   | Transplante de espécies em zonas de risco para zonas protegidas  | Gabinete Técnico da PPIRCVIP  | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2005   | 0          | 0          | 0                             | 6.000,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais   | 0   | 0   | -   |
| 1.3.3   | Recuperação de habitats naturais   | Gabinete da Vinha   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2004 | 2007   | 0          | 0          | 0                             | 108.140,00                                | 0,00                                  | 0,00  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   | 0   | 0   | -   |
| 1.3.4   | Promoção de campanhas de sensibilização sobre os ecossistemas naturais   | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2006   | 2012       | 2012       | 12 meses                      | 85.000,00                                 | -                                     | 12.092,51   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais   | -   | -   | -   |
| 1.3.5   | Reforço da vigilância  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP   | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2010   | 2005       | 2011       | -                             | 106.200,00                                | -                                     | 44.658,20   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais e Autarquias Locais   | n/a | X   | n/a   |
| 2.1.1   | Inventariação, caracterização e cadastro das áreas e vinha   | Gabinete Técnico da PPIRCVIP, Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, Comissão Vitivinícola Regional | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico       | 2005 | 2010   | 2005       | -          | gestão contínua               | 5.000,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | -   | 0   | 0   | GTPPCVIP  |
|         |  |   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais       |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
|         |  |   | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores       |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |
| 2.1.2   | Caracterização ampelográfica, bioquímica e genética das castas tradicionais                                    | Universidades, Secretaria Regional da Agricultura e Pescas  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais       | 2005 | 2007   |            |            |                               | 50.000,00                                 |                                       |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico, Comissão Vitivinícola Regional dos Açores e Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico           |     |     |   |
|         |  |   | Universidade dos Açores                         |      |  | 0          | 0          | 0                             |   |                                       |   |   |     |     |   |
| 2.1.3   | Formação profissional nas áreas vitivinícolas  | Secretaria Regional da Agricultura e Pescas   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais       | 2005 | 2007   |            |            |                               | 12.500,00                                 |                                       |   | Escola Profissional do Pico e Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   |     |     |   |
| 2.1.4   | Promoção do vinho verdeiro   | Comissão Vitivinícola Regional e Adega Cooperativa  | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico        | 2004 | 2010   |            |            |                               | 60.000,00                                 |                                       |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico   |     |     |   |
| 2.1.5   | Integração em organismos e instituições ligadas ao setor vitivinícola (nacional e europeu)                     | Instituições do sector vitivinícola   | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico        | 2005 | 2007   |            |            |                               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico, Comissão Vitivinícola Regional e Secretaria Regional dos Recursos Naturais                     | 0   | 0   | 0   |
|         |  |   | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores       |      |  |            |            |                               |   |                                       |   |   |     |     |   |

Tabela 9.1.A (cont.) Plano de Gestão definido no POPPVIP/ implementação dos projetos pelas entidades responsáveis

| projeto | entidade executora definida no POPPVIP   | entidade executora   | faseamento dos projetos definidos no POPPVIP       |      | prazo de execução previsto pela entidade executora |            |                  | custo estimado no POPPVIP (€) | custos relativos à entidade executora (€) | outras entidades envolvidas definidas | outras entidades eventualmente envolvidas em articulação com a entidade responsável      |  |                |     |                     |
|---------|--|--|--|------|--|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|----------------|-----|---------------------|
|         |  |  | início   | fim  | início   | fim        | duração          |                               |   |                                       | sim  | não  | se sim, quais? |     |                     |
|         |  |  |  |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 2.1.6   | Apóio à comercialização de pequenas produções e surgimento de novas marcas                           | Produções vitivinícolas, Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, Gabinete da Vinha da PPIRCVIP                          | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2010   | 0          | 0                | 0                             | 150.000,00                                | 0,00                                  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores e Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico     | 0  | 0              | -   |                     |
|         |  |  | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico           |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores          |      |  | 01-09-2010 | 31-12-2010       | 4 meses                       |   | -                                     |  | 0  | 0              | 0   |                     |
|         |  |  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 2.1.7   | Desenho de cálice e embalagem  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP  | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2005   | 0          | 0                | 0                             | 5.000,00                                  | 0,00                                  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores e Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico     | 0  | 0              | -   |                     |
| 2.1.8   | Experimentação de castas recomendadas e seleção de porta-enxertos                                    | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP, Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, Comissão Vitivinícola dos Açores                 | Gabinete técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2010   | 0          | 0                | 0                             | 5.000,00                                  | 0,00                                  | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico   | 0  | 0              | -   |                     |
|         |  |  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 2.1.9   | Criação de rótulos diferenciados por colheita e graduação de qualidade                               | Comissão Vitivinícola Regional e Adega Cooperativa   | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico           | 2005 | 2006   |            |                  |                               | 10.000,00                                 |                                       | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 2.1.10  | Realização de "Congresso de Vitivinicultura dos Açores"  | Comissão Vitivinícola Regional, Adega Cooperativa, Confraria do Vinho Verdelho e Secretaria Regional da Agricultura e Pescas | Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico           | 2005 | 2010   |            |                  |                               | 150.000,00                                |                                       | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores          |      |  | 0          | 0                | 0                             |   | 0,00                                  |  | 0  | 0              | 0   |                     |
|         |  |  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 2.1.11  | Limpeza e abertura de canadas  | Juntas de Freguesia e Secretaria Regional do Ambiente  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais          | 2004 | 2010   |            |                  |                               | 150.000,00                                |                                       | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico e Secretaria Regional do Turismo e Transportes |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia da Candelária                   |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  | 0  | 0              | 0   |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia da Criação Velha                |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia de Bandeiras                    |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia da Piedade                      |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia da Prainha                      |      |  | Jan-06     | Dez-12           | -                             |   | 24.000,00                             |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia da Madalena                     |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia de São Caetano                  |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia de Santo António                |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia de Santa Luzia                  |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia de São Mateus                   |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Junta de Freguesia de São Roque                    |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 2.2.1   | Reabilitação de vinhas abandonadas   | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP e Secretaria Regional do Ambiente  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais          | 2004 | 2010   |            |                  |                               | 1.200.000,00                              |                                       | Secretaria Regional dos Recursos Naturais  |  |                |     |                     |
|         |  |  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          |      |  | 12-04-2004 | diploma em vigor | -                             |   | 0,00                                  |  | -  | -              | -   |                     |
| 2.2.2   | Preparação de legislação que permita a exploração agrícola de terrenos abandonados                   | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2005   | 0          | 0                | -                             | 5.000,00                                  | 0,00                                  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais  | 0  | 0              | -   |                     |
| 2.3.1   | Manutenção de vinha em currais   | Gabinete Técnico da PPIRCVIP   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2004 | 2010   | 01-07-2004 | diploma em vigor | -                             | 2.400.000,00                              | -                                     | 1.657.075,00   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais  |                |     |                     |
| 2.3.2   | Reforço de divulgação e apoio à elaboração de candidaturas para revitalização e reconversão da vinha | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2007   | -          | -                | -                             | 5.400,00                                  | -                                     | -  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais  | -              | -   |                     |
| 3.1.1   | Instalação da Casa dos Vulcões no Lajido de Santa Luzia  | Associação de Municípios da Ilha do Pico   | Associação Municípios IP                           | 2004 | 2005   | 01-01-2004 | 31-12-2012       | 96 meses                      | 300.000,00                                | 2.040.000,00                          | 77.325,65  | Universidade dos Açores e Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico  |                |     |                     |
| 3.1.2   | Aquisição e instalação de Centro de Acolhimento e apoio a visitantes                                 | Gabinete Técnico da PPIRCVIP   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2006   | 0          | 0                | 0                             | 20.000,00                                 | 0,00                                  | 0,00   | Câmara Municipal da Madalena   | -              | -   |                     |
| 3.1.3   | Instalação de um Centro de Interpretação de Paisagem da Vinha no Lajido de Santa Luzia               | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2006   | -          | 29-06-2010       | -                             | 645.000,00                                | -                                     | 8.369,40   | Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, Autarquias Locais, Comissão Vitivinícola Regional dos Açores e Associação de Festas do Lajido                                      | -              | -   |                     |
| 3.1.4   | Apoio a candidaturas para recuperação de adegas e engenhos para visita turística                     | Privados   | Privados   | 2005 | 2010   |            |                  |                               | 6.000,00                                  |                                       |  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico e Secretaria Regional dos Recursos Naturais  |                |     |                     |
| 3.1.5   | Estudo de recuperação de imóveis de qualidade e instalação de equipamentos                           | Privados   | Privados   | 2005 | 2007   |            |                  |                               | 0,00                                      |                                       |  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico, Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura e Secretaria Regional do Turismo e dos Transportes                                       |                |     |                     |
| 3.1.6   | Redefinição do programa museológico do Museu do Vinho  | Secretaria Regional da Educação e Cultura  | Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura | 2005 | 2005   |            |                  |                               | 11.670,00                                 |                                       |  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico  |                |     |                     |
| 3.1.7   | Apoio a candidaturas para adaptação de solares e outros edifícios turismo no espaço rural            | Privados   | Privados   | 2005 | 2007   |            |                  |                               | 6.000,00                                  |                                       |  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico, Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, Secretaria Regional do Turismo e dos Transportes e Vice-Presidência do Governo Regional |                |     |                     |
| 3.2.1   | Instalação de centro de artes tradicionais no Lajido de Santa Luzia                                  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2007   | 0          | 0                | 0                             | 110.000,00                                | 0,00                                  | 0,00   | Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura e Secretaria Regional dos Recursos Naturais   | -              | -   |                     |
| 3.2.2   | Promoção do turismo rural e do ecoturismo  | Secretaria Regional da Economia  | Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores    | 2005 | 2010   |            |                  |                               | 50.000,00                                 |                                       |  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais  |                |     |                     |
| 3.2.3   | Incentivo à criação de pequenas e médias empresas de serviços à vitivinicultura                      | Secretaria Regional do Ambiente, Secretaria Regional da Agricultura e Pescas e Secretaria Regional da Economia               | Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores    | 2005 | 2008   |            |                  |                               | 800.000,00                                |                                       |  | Empresas/Privados  |                |     |                     |
|         |  |  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  |  |                |     |                     |
| 3.3.1   | Criação da "Rota do Vinho do Pico"   | Comissão Vitivinícola Regional, Confraria do Vinho Verdelho  | Comissão Vitivinícola Regional dos Açores          |      |  |            |                  |                               |   |                                       |  | Secretaria Regional dos Recursos Naturais, Secretaria Regional do Turismo e Transportes e Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico  |                |     |                     |
| 3.3.2   | Sinalização Turística  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP  | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico          | 2005 | 2005   | 2007       | 2012             | -                             | 250.000,00                                | -                                     | 8.525,29   | Secretaria Regional do Turismo e Transportes   | X              | n/a | Azorina e Adéliaçor |

Tabela 9.1.A (cont.) Plano de Gestão definido no POPPVIP/ implementação dos projetos pelas entidades responsáveis

|       | projeto   | entidade executora definida no POPPVIP            | entidade executora                           | faseamento dos projetos definidos no POPPVIP |      | prazo de execução previsto pela entidade executora |            |                 | custo estimado no POPPVIP (€) | custos relativos à entidade executora (€) | outras entidades envolvidas definidas                            | outras entidades eventualmente envolvidas em articulação com a entidade responsável |             |              |     |                |  |
|-------|---|---|--|--|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|-------------|--------------|-----|----------------|--|
|       |   |   |  | início                                       | fim  | início   | fim        | duração         |                               |   |  | previstos   | despendidos | sim          | não | se sim, quais? |  |
| 3.3.3 | Apoio técnico a projectos paisagísticos de recuperação de áreas degradadas                | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP                     | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2005   | 2010 | -  | -          | -               | 46.450,00                     | -   | Secretaria Regional do Turismo e Transportes e Autarquias Locais |   |             |              |     |                |  |
| 3.3.4 | Criação de circuitos turísticos diversificados  | Secretaria Regional da Economia                   | Secretaria Regional do Turismo e Transportes | 2004   | 2005 |  |            |                 | 100.000,00                    |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico                        |   |             |              |     |                |  |
| 3.3.5 | Elaboração de novos conteúdos museológicos  | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP                     | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2005   | 2006 | -  | 2011       | -               | 26.600,00                     | -   | Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura               | X   | n/a         | Azorina S.A. |     |                |  |
| 3.4.1 | Utilização da Lei do Mecenato para financiamento da reabilitação do património construído | Privados  | Privados                                     | 2005   | 2010 |  |            |                 | 0,00                          |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico                        |   |             |              |     |                |  |
| 3.4.2 | Criação de espaços fixos para efetivação das festas da costa                              | Autarquias Locais e Gabinete da Vinha da PPIRCVIP | Câmara Municipal das Lajes do Pico           | 2005   | 2006 | 2009   | 2009       |                 | 750.000,00                    | 28.885,50                                 | -  | -   | -           | 0            | 0   | 0              |  |
|       |   |   | Câmara da Madalena                           |  |      |  |            |                 |                               |   |  |   |             |              |     |                |  |
|       |   |   | Câmara de São Roque do Pico                  |  |      |  |            |                 |                               |   |  |   |             |              |     |                |  |
|       |   |   | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    |  |      | 0  | 0          | 0               |                               | 0,00                                      |  |   |             | 0            | 0   | -              |  |
|       |   |   |  |  |      |  |            |                 |                               |   |  |   |             |              |     |                |  |
| 3.4.3 | Apoio Financeiro e logístico às associações sócio-culturais locais                        | Secretaria Regional do Ambiente                   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais    | 2004   | 2005 |  |            |                 | 250.000,00                    |   |  | Associações Locais  |             |              |     |                |  |
| 3.4.4 | Apoio à criação e desenvolvimento de empresas de recuperação de património                | Gabinete Técnico da PPIRCVIP                      | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2005   | 2010 | 0  | 0          | 0               | 50.000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | Privados  | -           | -            | -   |                |  |
| 4.1.1 | Gestão e coordenação de todas as ações no interior da área do património mundial          | Secretaria Regional do Ambiente                   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais    | 2004   | 2010 |  |            |                 | 962.540,00                    |   |  | -   |             |              |     |                |  |
| 4.1.2 | Afirmção da Imagem da Paisagem Protegida  | Gabinete da Vinha                                 | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2005   | 2010 | logotipo   | 2011       | -               | 250.000,00                    | -   | 200,00   | -   | -           | X            | n/a | Azorina S.A.   |  |
| 4.1.3 | Relacionamento com as Estruturas do Comité do Património Mundial                          | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP                     | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2004   | 2007 | 07-05-2009   | 07-05-2009 | 1 dia           | 50.000,00                     | -   | 5.000,00   | -   | -           | X            | n/a | UNESCO         |  |
| 4.2.1 | Implementação do POPPVIP - Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida                     | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP                     | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2005   | 2007 | -  | -          | -               | 50.000,00                     | -   | 6.780,00   | Secretaria Regional dos Recursos Naturais   | -           | -            | -   |                |  |
| 4.2.2 | Construção de SIG de apoio à gestão da Paisagem Protegida                                 | Gabinete da Vinha da PPIRCVIP                     | Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico    | 2005   | 2010 | 01-01-2005   | -          | gestão contínua | 15.000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | -   | -           | -            | -   | GTPPCVIP       |  |

**Tabela 9.B.** Entidades executoras definidas no POPPVIP (gráfico 9.1.1)

| entidades | projetos (nº) |
|-----------|---------------|
| SRA       | 8             |
| SRAP      | 7             |
| SRE       | 4             |
| SREC      | 1             |
| GTVIP     | 36            |
| AMIP      | 1             |
| CM        | 14            |
| JF        | 1             |
| EDA       | 2             |
| Uni       | 1             |
| ISV       | 13            |
| Priv      | 4             |
| total     | 92            |

SRA – Secretaria Regional do Ambiente; SRAP – Secretaria Regional da Agricultura e Pescas; SRE – Secretaria Regional da Economia; SREC – Secretaria Regional da Educação e Cultura; GTVIP – Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico; AMIP – Associação de Municípios da Ilha Pico; CM – Câmaras Municipais; JF – Juntas de Freguesia; EDA – Eletricidade dos Açores, S.A; Uni – Universidades; ISV – Instituições do Sector Vitivinícola; Priv – Privados

**Tabela 9.C.** Entidades atualmente responsáveis pela implementação dos projetos (gráfico 9.1.2)

| entidades | projetos (nº) |
|-----------|---------------|
| SRRN      | 14            |
| VPGECE    | 3             |
| SRTT      | 1             |
| SRECC     | 1             |
| GTVIP     | 36            |
| AMIP      | 1             |
| CM        | 14            |
| JF        | 1             |
| EDA       | 2             |
| UAç       | 1             |
| ISV       | 13            |
| Priv      | 4             |
| total     | 91            |

SRRN – Secretaria Regional dos Recursos Naturais; VPGECE – Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial; SRTT – Secretaria Regional do Turismo e Transportes; SRECC – Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura; GTVIP – Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico; AMIP – Associação de Municípios da Ilha Pico; CM – Câmaras Municipais; JF – Juntas de Freguesia; EDA – Eletricidade dos Açores, S.A; UAç – Universidade dos Açores; ISV – Instituições do Sector Vitivinícola; Priv – Privados

**Tabela 9.D.** Faseamento dos projetos definidos no POPPVIP/ faseamento realizado pelas entidades executoras (gráfico 9.1.3)

| projetos |  | faseamento dos projetos definidos no POPPVIP | prazo de execução previsto pela entidade |
|----------|--|--|--|
| 1.1.1    | Inventariação, classificação e divulgação do património construído   | 2004   | 0  |
| 1.1.2    | Elaboração de manuais de conservação do património construído  | 2004   | 0  |
| 1.1.3    | Apoio técnico na recuperação de engenhos   | 2005   | 0  |
| 1.1.4    | Realização de campanhas de sensibilização para a valorização, utilização e recuperação do património existente | 2005   | 2010                                     |
| 1.1.5    | Elaboração do Plano de reabilitação de muros e currais de pedra  | 2005   | 0  |
| 1.1.6    | Desenvolvimento de ações piloto de limpeza de áreas abandonadas com currais de vinha                           | 2004   | 0  |
| 1.1.7    | Criação de bolsas de estudo para a investigação da evolução da ocupação do território com os currais de vinha  | 2005   | 0  |
| 1.2.1    | Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho da Madalena                   | 2005   | 0  |
| 1.2.2    | Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho de S. Roque                   | 2005   | 0  |
| 1.2.3    | Elaboração e Execução de Esquemas de Ordenamento dos Espaços Edificáveis                                       | 2005   | 0  |
| 1.2.4    | Execução de intervenção de arte pública na Criação Velha   | 2005   | 0  |
| 1.2.5    | Elaboração de Plano e Projetos de beneficiação dos espaços públicos  | 2005   | 0  |
| 1.2.6    | Elaboração de projetos tipo de construções rurais  | 2004   | 2003                                     |
| 1.2.7    | Correção de dissonâncias arquitetónicas e de reconstrução de imóveis em ruína                                  | 2005   | 0  |
| 1.2.8    | Correta instalação de Infraestruturas  | 2005   | 0  |
| 1.2.9    | Eletrificar os núcleos   | 2005   | 0  |
| 1.2.10   | Iluminação Pública   | 2005   | 0  |
| 1.2.11   | Desenvolvimento de obras de proteção e beneficiação da orla costeira   | 2005   | 0  |
| 1.3.1    | Limpeza e conservação do património natural  | 2004   | 2007                                     |
| 1.3.2    | Transplante de espécies em zonas de risco para zonas protegidas  | 2005   | 0  |
| 1.3.3    | Recuperação de habitats naturais   | 2004   | 0  |
| 1.3.4    | Promoção de campanhas de sensibilização sobre os ecossistemas naturais   | 2005   | 2012                                     |

**Tabela 9.D. (cont.)** Faseamento dos projetos definidos no POPPVIP/ faseamento realizado pelas entidades executoras (gráfico 9.1.3)

| projetos |  | faseamento dos projetos definidos no POPPVIP | prazo de execução previsto pela entidade |
|----------|--|--|--|
| 1.3.5    | Reforço da vigilância  | 2005   | 2005                                     |
| 2.1.1    | Inventariação, caracterização e cadastro das áreas e vinha   | 2005   | 2005                                     |
| 2.1.2    | Caracterização ampelográfica, bioquímica e genética das castas tradicionais                          | 2005   | 0  |
| 2.1.3    | Formação profissional nas áreas vitivinícolas  | 2005   | 0  |
| 2.1.4    | Promoção do vinho verdelho   | 2004   | 0  |
| 2.1.5    | Integração em organismos e instituições ligadas ao setor vitivinícola (nacional e europeu)           | 2005   | 0  |
| 2.1.6    | Apóio à comercialização de pequenas produções e surgimento de novas marcas                           | 2005   | 2010                                     |
| 2.1.7    | Desenho de cálice e embalagem  | 2005   | 0  |
| 2.1.8    | Experimentação de castas recomendadas e seleção de porta-enxertos                                    | 2005   | 0  |
| 2.1.9    | Criação de rótulos diferenciados por colheita e graduação de qualidade                               | 2005   | 0  |
| 2.1.10   | Realização de "Congresso de Vitivinicultura dos Açores"  | 2005   | 0  |
| 2.1.11   | Limpeza e abertura de canadas  | 2004   | 2006                                     |
| 2.2.1    | Reabilitação de vinhas abandonadas   | 2004   | 2004                                     |
| 2.2.2    | Preparação de legislação que permita a exploração agrícola de terrenos abandonados                   | 2005   | 0  |
| 2.3.1    | Manutenção de vinha em currais   | 2004   | 2004                                     |
| 2.3.2    | Reforço de divulgação e apoio à elaboração de candidaturas para revitalização e reconversão da vinha | 2005   | 0  |
| 3.1.1    | Instalação da Casa dos Vulcões no Lajido de Santa Luzia  | 2004   | 2004                                     |
| 3.1.2    | Aquisição e instalação de Centro de Acolhimento e apoio a visitantes                                 | 2005   | 0  |
| 3.1.3    | Instalação de um Centro de Interpretação de Paisagem da Vinha no Lajido de Santa Luzia               | 2005   | 0  |
| 3.1.4    | Apoio a candidaturas para recuperação de adegas e engenhos para visita turística                     | 2005   | 0  |
| 3.1.5    | Estudo de recuperação de imóveis de qualidade e instalação de equipamentos                           | 2005   | 0  |
| 3.1.6    | Redefinição do programa museológico do Museu do Vinho  | 2005   | 0  |
| 3.1.7    | Apoio a candidaturas para adaptação de solares e outros edifícios turismo no espaço rural            | 2005   | 0  |
| 3.2.1    | Instalação de centro de artes tradicionais no Lajido de Santa Luzia                                  | 2005   | 0  |
| 3.2.2    | Promoção do turismo rural e do ecoturismo  | 2005   | 0  |
| 3.2.3    | Incentivo à criação de pequenas e médias empresas de serviços à vitivinicultura                      | 2005   | 0  |
| 3.3.1    | Criação da "Rota do Vinho do Pico"   | 2005   | 0  |
| 3.3.2    | Sinalização Turística  | 2005   | 2007                                     |
| 3.3.3    | Apoio técnico a projetos paisagísticos de recuperação de áreas degradadas                            | 2005   | 0  |
| 3.3.4    | Criação de circuitos turísticos diversificados   | 2004   | 0  |
| 3.3.5    | Elaboração de novos conteúdos museológicos   | 2005   | 0  |
| 3.4.1    | Utilização da Lei do Mecenato para financiamento da reabilitação do património construído            | 2005   | 0  |
| 3.4.2    | Criação de espaços fixos para efetivação das festas da costa   | 2005   | 2009                                     |
| 3.4.3    | Apoio Financeiro e logístico às associações socioculturais locais                                    | 2004   | 0  |
| 3.4.4    | Apoio à criação e desenvolvimento de empresas de recuperação de património                           | 2005   | 0  |
| 4.1.1    | Gestão e coordenação de todas as ações no interior da área do património mundial                     | 2004   | 0  |
| 4.1.2    | Afirmativa da Imagem da Paisagem Protegida   | 2005   | 0  |
| 4.1.3    | Relacionamento com as Estruturas do Comité do Património Mundial                                     | 2004   | 2009                                     |
| 4.2.1    | Implementação do POPPVIP - Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida                                | 2005   | 0  |
| 4.2.2    | Construção de SIG de apoio à gestão da Paisagem Protegida  | 2005   | 2005                                     |

**Tabela 9.E.** Prazo de execução definido no POPPViP/ prazo executado pelas entidades responsáveis (gráfico 9.1.4)

| projetos   | faseamento dos projetos definidos no POPPViP |      | prazo de execução definido no POPPViP | prazo executado pelas entidades responsáveis |            |                 |
|--|--|------|---------------------------------------|--|------------|-----------------|
|  | Início                                       | Fim  |                                       | início                                       | fim        | duração (meses) |
| 1.1.1 Inventariação, classificação e divulgação do património construído   | 2004   | 2005 | 12                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.1.2 Elaboração de manuais de conservação do património construído  | 2004   | 2005 | 12                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.1.3 Apoio técnico na recuperação de engenhos   | 2005   | 2006 | 12                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.1.4 Realização de campanhas de sensibilização para a valorização, utilização e recuperação do património existente | 2005   | 2007 | 24                                    | 23-09-2010                                   | 24-09-2010 | 0,06 (2 dias)   |
| 1.1.5 Elaboração do Plano de reabilitação de muros e currais de pedra  | 2005   | 2007 | 24                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.1.6 Desenvolvimento de ações piloto de limpeza de áreas abandonadas com currais de vinha                           | 2004   | 2005 | 12                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.1.7 Criação de bolsas de estudo para a investigação da evolução da ocupação do território com os currais de vinha  | 2005   | 2005 | 11                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.2.1 Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho da Madalena                   | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 1.2.2 Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho de S. Roque                   | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 1.2.3 Elaboração e Execução de Esquemas de Ordenamento dos Espaços Edificados  | 2005   | 2006 | 12                                    | -  | -          | 0               |
| 1.2.4 Execução de intervenção de arte pública na Criação Velha   | 2005   | 2006 | 12                                    |  |            | 0               |
| 1.2.5 Elaboração de Plano e Projetos de beneficiação dos espaços públicos  | 2005   | 2010 | 60                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.2.6 Elaboração de projetos tipo de construções rurais  | 2004   | 2005 | 12                                    | 2003   | 2004       | 24              |
| 1.2.8 Correta instalação de Infraestruturas  | 2005   | 2005 | 11                                    | -  | 29-06-2010 | 0               |
| 1.2.9 Eletrificar os núcleos   | 2005   | 2008 | 36                                    | 6 meses                                      | -          | 25              |
| 1.2.10 Iluminação Pública  | 2005   | 2010 | 60                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.2.11 Desenvolvimento de obras de proteção e beneficiação da orla costeira  | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 1.3.1 Limpeza e conservação do património natural  | 2004   | 2010 | 72                                    | 2007   | 2012       | 48              |
| 1.3.2 Transplante de espécies em zonas de risco para zonas protegidas  | 2005   | 2005 | 11                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.3.3 Recuperação de habitats naturais   | 2004   | 2007 | 36                                    | 0  | 0          | 0               |
| 1.3.4 Promoção de campanhas de sensibilização sobre os ecossistemas naturais   | 2005   | 2006 | 12                                    | 2012   | 2012       | 12              |
| 1.3.5 Reforço da vigilância  | 2005   | 2010 | 60                                    | 2005   | 2011       | 72              |
| 2.1.2 Caracterização ampelográfica, bioquímica e genética das castas tradicionais                                    | 2005   | 2007 | 24                                    |  |            | 0               |
| 2.1.3 Formação profissional nas áreas vitivinícolas  | 2005   | 2007 | 24                                    |  |            | 0               |
| 2.1.4 Promoção do vinho verdeiro   | 2004   | 2010 | 72                                    |  |            | 0               |
| 2.1.5 Integração em organismos e instituições ligadas ao setor vitivinícola (nacional e europeu)                     | 2005   | 2007 | 24                                    | 0  | 0          | 0               |
| 2.1.6 Apoio à comercialização de pequenas produções e surgimento de novas marcas                                     | 2005   | 2010 | 60                                    | 01-09-2010                                   | 31-12-2010 | 4               |
| 2.1.7 Desenho de cálice e embalagem  | 2005   | 2005 | 11                                    | 0  | 0          | 0               |
| 2.1.8 Experimentação de castas recomendadas e seleção de porto-enxertos  | 2005   | 2010 | 60                                    | 0  | 0          | 0               |

**Tabela 9.E. (cont.)** Prazo de execução definido no POPPVIP/ prazo executado pelas entidades responsáveis (gráfico 9.1.4)

|        | projetos   | faseamento dos projetos definidos no POPPVIP |      | prazo de execução definido no POPPVIP | prazo executado pelas entidades responsáveis |            |                 |
|--------|--|--|------|---------------------------------------|--|------------|-----------------|
|        |  | Início                                       | Fim  |                                       | início                                       | fim        | duração (meses) |
| 2.1.9  | Criação de rótulos diferenciados por colheita e graduação de qualidade                               | 2005   | 2006 | 12                                    |  |            | 0               |
| 2.1.10 | Realização de "Congresso de Vitivinicultura dos Açores"  | 2005   | 2010 | 60                                    | 0  | 0          | 0               |
| 2.1.11 | Limpeza e abertura de canadas  | 2004   | 2010 | 72                                    | Jan-06                                       | Dez-12     | 71              |
| 2.2.2  | Preparação de legislação que permita a exploração agrícola de terrenos abandonados                   | 2005   | 2005 | 11                                    | 0  | 0          | 0               |
| 2.3.2  | Reforço de divulgação e apoio à elaboração de candidaturas para revitalização e reconversão da vinha | 2005   | 2007 | 24                                    | -  | -          | 0               |
| 3.1.1  | Instalação da Casa dos Vulcões no Lajido de Santa Luzia  | 2004   | 2005 | 12                                    | 01-01-2004                                   | 31-12-2012 | 95              |
| 3.1.2  | Aquisição e instalação de Centro de Acolhimento e apoio a visitantes                                 | 2005   | 2006 | 12                                    | 0  | 0          | 0               |
| 3.1.3  | Instalação de um Centro de Interpretação de Paisagem da Vinha no Lajido de Santa Luzia               | 2005   | 2006 | 12                                    | -  | 29-06-2010 | 0               |
| 3.1.4  | Apóio a candidaturas para recuperação de adegas e engenhos para visita turística                     | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 3.1.5  | Estudo de recuperação de imóveis de qualidade e instalação de equipamentos                           | 2005   | 2007 | 24                                    |  |            | 0               |
| 3.1.6  | Redefinição do programa museológico do Museu do Vinho  | 2005   | 2005 | 11                                    |  |            | 0               |
| 3.1.7  | Apoio a candidaturas para adaptação de solares e outros edifícios turismo no espaço rural            | 2005   | 2007 | 24                                    |  |            | 0               |
| 3.2.1  | Instalação de centro de artes tradicionais no Lajido de Santa Luzia                                  | 2005   | 2007 | 24                                    | 0  | 0          | 0               |
| 3.2.2  | Promoção do turismo rural e do ecoturismo  | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 3.2.3  | Incentivo à criação de pequenas e médias empresas de serviços à vitivinicultura                      | 2005   | 2008 | 32                                    |  |            | 0               |
| 3.3.1  | Criação da "Rota do Vinho do Pico"   | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 3.3.2  | Sinalização Turística  | 2005   | 2005 | 11                                    | 2007   | 2012       | 60              |
| 3.3.3  | Apóio técnico a projetos paisagísticos de recuperação de áreas degradadas                            | 2005   | 2010 | 60                                    | -  | -          | 0               |
| 3.3.4  | Criação de circuitos turísticos diversificados   | 2004   | 2005 | 12                                    |  |            | 0               |
| 3.3.5  | Elaboração de novos conteúdos museológicos   | 2005   | 2006 | 12                                    | -  | 2011       | 0               |
| 3.4.1  | Utilização da Lei do Mecenato para financiamento da reabilitação do património construído            | 2005   | 2010 | 60                                    |  |            | 0               |
| 3.4.2  | Criação de espaços fixos para efetivação das festas da costa   | 2005   | 2006 | 12                                    | 2009   | 2009       | 11              |
| 3.4.3  | Apoio Financeiro e logístico às associações socioculturais locais                                    | 2004   | 2005 | 12                                    |  |            | 0               |
| 3.4.4  | Apóio à criação e desenvolvimento de empresas de recuperação de património                           | 2005   | 2010 | 60                                    | 0  | 0          | 0               |
| 4.1.1  | Gestão e coordenação de todas as ações no interior da área do património mundial                     | 2004   | 72   |                                       |  |            | 0               |
| 4.1.2  | Afirmiação da Imagem da Paisagem Protegida   | 2005   | 2010 | 60                                    | 0  | 0          | 0               |
| 4.1.3  | Relacionamento com as Estruturas do Comité do Património Mundial                                     | 2004   | 2007 | 32                                    | 07-05-2009                                   | 07-05-2009 | 0,03 (1 dia)    |

**Tabela 9.F.** Projetos definidos no POPPVIP como da responsabilidade de uma ou várias entidades (gráfico 9.1.5)

| projetos a executar            | processos (nº) | percentagem (%) |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| apenas por uma entidade        | 45             | 74              |
| de responsabilidade partilhada | 16             | 26              |
| total                          | 61             | 100,0           |

**Tabela 9.G.** Concretização dos projetos definidos no POPPVIP (gráfico 9.1.6)

| projetos                           | processos (nº) | percentagem (%) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| realizados                         | 14             | 23              |
| realizados por parte das entidades | 6              | 10              |
| não realizados                     | 21             | 34              |
| sem informação                     | 20             | 33              |
| total                              | 61             | 100,0           |

**Tabela 9.H.** Projetos definidos no POPPVIP e respetivas entidades responsáveis pela sua implementação/ projetos executados (gráfico 9.1.7)

| projetos   | entidades                      |                           |
|--|--------------------------------|---------------------------|
|  | executora, definida no POPPVIP | responsável pela execução |
| 1.1.1 Inventariação, classificação e divulgação do património construído   | GTVIP                          |                           |
| 1.1.2 Elaboração de manuais de conservação do património construído  | GTVIP                          |                           |
| 1.1.3 Apoio técnico na recuperação de engenhos   | GTVIP                          |                           |
| 1.1.4 Realização de campanhas de sensibilização para a valorização, utilização e recuperação do património existente |                                | GTVIP                     |
| 1.1.5 Elaboração do Plano de reabilitação de muros e currais de pedra  | GTVIP                          |                           |
| 1.1.6 Desenvolvimento de ações piloto de limpeza de áreas abandonadas com currais de vinha                           | GTVIP                          |                           |
| 1.1.7 Criação de bolsas de estudo para a investigação da evolução da ocupação do território com os currais de vinha  | GTVIP                          |                           |
| 1.2.1 Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho da Madalena                   | CMM                            |                           |
| 1.2.2 Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho de S. Roque                   | CMSRP                          |                           |
| 1.2.3 Elaboração e Execução de Esquemas de Ordenamento dos Espaços Edificados  | GTVIP                          |                           |
| 1.2.4 Execução de intervenção de arte pública na Criação Velha   | SRRN                           |                           |
| 1.2.5 Elaboração de Plano e Projetos de beneficiação dos espaços públicos  | GTVIP, CMM, CMSRP e CMLP       |                           |
| 1.2.6 Elaboração de projetos tipo de construções rurais  |                                | GTVIP                     |
| 1.2.7 Correção de dissonâncias arquitetónicas e de reconstrução de imóveis em ruína                                  | Priv                           |                           |
| 1.2.8 Correta instalação de Infraestruturas  |                                | GTVIP                     |
| 1.2.9 Eletrificar os núcleos   | SRRN, CMM, CMSRP e CMLP        | EDA                       |
| 1.2.10 Iluminação Pública  | CMM, CMSRP, CMLP e ENA         |                           |
| 1.2.11 Desenvolvimento de obras de proteção e beneficiação da orla costeira  | SRRN e VPGECE                  |                           |
| 1.3.1 Limpeza e conservação do património natural  |                                | GTVIP                     |
| 1.3.2 Transplante de espécies em zonas de risco para zonas protegidas  | GTVIP                          |                           |
| 1.3.3 Recuperação de habitats naturais   |                                | GTVIP                     |
| 1.3.4 Promoção de campanhas de sensibilização sobre os ecossistemas naturais   |                                | GTVIP                     |
| 1.3.5 Reforço da vigilância  |                                | GTVIP                     |
| 2.1.1 Inventariação, caracterização e cadastro das áreas e vinha   | SRRN e CVR                     | GTVIP                     |
| 2.1.2 Caracterização ampelográfica, bioquímica e genética das castas tradicionais                                    | SRRN e UAç                     |                           |
| 2.1.3 Formação profissional nas áreas vitivinícolas  | SRRN                           |                           |
| 2.1.4 Promoção do vinho verdelho   |                                | CVIP                      |
| 2.1.5 Integração em organismos e instituições ligadas ao setor vitivinícola (nacional e europeu)                     | CVIP, CVR e LRE                |                           |
| 2.1.6 Apoio à comercialização de pequenas produções e surgimento de novas marcas                                     | SRRN, GTVIP e CVIP             | CVR                       |
| 2.1.7 Desenho de cálice e embalagem  | GTVIP                          |                           |

**Tabela 9.H. (cont.)** Projetos definidos no POPPVIP e respetivas entidades responsáveis pela sua implementação/projetos executados (gráfico 9.1.7)

| projetos   | entidades   |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | executora, definida no POPPVIP                                | responsável pela execução |
| 2.1.8 Experimentação de castas recomendadas e seleção de porta-enxertos                                    | SRRN, GTVIP e CVR   |                           |
| 2.1.9 Criação de rótulos diferenciados por colheita e graduação de qualidade                               | CVIP e CVR  |                           |
| 2.1.10 Realização de "Congresso de Vitivinicultura dos Açores"   | SRRN, GTVIP, CVIP e CVR                                       |                           |
| 2.1.11 Limpeza e abertura de canadas   | SRRN, JFC, JFCV, JFB, JFP, JFM, JFSC, JFSA, JFSL, JFSM e JFSR | JFPr                      |
| 2.2.1 Reabilitação de vinhas abandonadas   | SRRN  | GTVIP                     |
| 2.2.2 Preparação de legislação que permita a exploração agrícola de terrenos abandonados                   | GTVIP   |                           |
| 2.3.1 Manutenção de vinha em currais   |   | GTVIP                     |
| 2.3.2 Reforço de divulgação e apoio à elaboração de candidaturas para revitalização e reconversão da vinha | GTVIP   |                           |
| 3.1.1 Instalação da Casa dos Vulcões no Lajido de Santa Luzia  |   | AMIP                      |
| 3.1.2 Aquisição e instalação de Centro de Acolhimento e apoio a visitantes                                 | GTVIP   |                           |
| 3.1.3 Instalação de um Centro de Interpretação de Paisagem da Vinha no Lajido de Santa Luzia               |   | GTVIP                     |
| 3.1.4 Apoio a candidaturas para recuperação de adegas e engenhos para visita turística                     | Privados  |                           |
| 3.1.5 Estudo de recuperação de imóveis de qualidade e instalação de equipamentos                           | Priv  |                           |
| 3.1.6 Redefinição do programa museológico do Museu do Vinho  | SRECC   |                           |
| 3.1.7 Apoio a candidaturas para adaptação de solares e outros edifícios turismo no espaço rural            | Priv  |                           |
| 3.2.1 Instalação de centro de artes tradicionais no Lajido de Santa Luzia                                  | GTVIP   |                           |
| 3.2.2 Promoção do turismo rural e do ecoturismo  | VPGCE   |                           |
| 3.2.3 Incentivo à criação de pequenas e médias empresas de serviços à vitivinicultura                      | SRRN e VPGCE  |                           |
| 3.3.1 Criação da "Rota do Vinho do Pico"   | CVIP e CVR  |                           |
| 3.3.2 Sinalização Turística  |   | GTVIP                     |
| 3.3.3 Apoio técnico a projetos paisagísticos de recuperação de áreas degradadas                            | GTVIP   |                           |
| 3.3.4 Criação de circuitos turísticos diversificados   | SRTT  |                           |
| 3.3.5 Elaboração de novos conteúdos museológicos   |   | GTVIP                     |
| 3.4.1 Utilização da Lei do Mecenato para financiamento da reabilitação do património construído            | Priv  |                           |
| 3.4.2 Criação de espaços fixos para efetivação das festas da costa   | GTVIP, CMM e CMSRP  | CMLP                      |
| 3.4.3 Apoio Financeiro e logístico às associações socioculturais locais                                    | SRRN  |                           |
| 3.4.4 Apoio à criação e desenvolvimento de empresas de recuperação de património                           | GTVIP   |                           |
| 4.1.1 Gestão e coordenação de todas as ações no interior da área do património mundial                     | SRRN  |                           |
| 4.1.2 Afirmação da Imagem da Paisagem Protegida  |   | GTVIP                     |
| 4.1.3 Relacionamento com as Estruturas do Comité do Património Mundial                                     |   | GTVIP                     |
| 4.2.1 Implementação do POPPVIP - Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida                                | GTVIP   |                           |
| 4.2.2 Construção de SIG de apoio à gestão da Paisagem Protegida  |   | GTVIP                     |

**SRRN** – Secretaria Regional dos Recursos Naturais; **VPGCE** – Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial; **SRTT** – Secretaria Regional do Turismo e Transportes; **SRECC** – Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura; **GTVIP** – Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico; **AMIP** – Associação de Municípios da Ilha Pico; **CMM** – Câmara Municipal da Madalena; **CMLP** – Câmara Municipal das Lajes do Pico; **CMSRP** – Câmara Municipal de São Roque do Pico; **JFC** – Junta de Freguesia da Candelária; **JFCV** – Junta de Freguesia da Criação Velha; **JFB** – Junta de Freguesia de Bandeiras; **JFP** – Junta de Freguesia da Piedade; **JFPr** – Junta de Freguesia da Prainha; **JFM** – Junta de Freguesia da Madalena; **JFSC** – Junta de Freguesia de São Caetano; **JFSA** – Junta de Freguesia de Santo António; **JFSL** – Junta de Freguesia de Santa Luzia; **JFSM** – Junta de Freguesia de São Mateus; **JFSR** – Junta de Freguesia de São Roque; **EDA** – Eletrocidade dos Açores, S.A.; **UAlg** – Universidade dos Açores; **LRE** – Laboratório Regional de Enologia; **CVIP** – Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico; **CVR** – Comissão Vitivinícola Regional dos Açores; **Priv** – Privados

**Tabela 9.I.** Custos estimados no POPPVIP/ custos despendidos pelas entidades executoras [0; 100.000 €] (gráfico 9.1.8)

|       | projetos   | custos estimados no POPPVIP (€) | custos relativos à entidade executora (€) |                    |
|-------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|       |  |                                 | custos previstos                          | custos despendidos |
| 1.1.1 | Inventariação, classificação e divulgação do património construído   | 35.350,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.1.2 | Elaboração de manuais de conservação do património construído  | 25.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.1.3 | Apoio técnico na recuperação de engenhos   | 6.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.1.4 | Realização de campanhas de sensibilização para a valorização, utilização e recuperação do património existente | 75.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.1.5 | Elaboração do Plano de reabilitação de muros e currais de pedra  | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.1.6 | Desenvolvimento de ações piloto de limpeza de áreas abandonadas com currais de vinha                           | 50.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.1.7 | Criação de bolsas de estudo para a investigação da evolução da ocupação do território com os currais de vinha  | 9.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.2 | Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho de S. Roque                   | 100.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.3 | Elaboração e Execução de Esquemas de Ordenamento dos Espaços Edificados  | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.4 | Execução de intervenção de arte pública na Criação Velha   | 82.050,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.6 | Elaboração de projetos tipo de construções rurais  | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.3.1 | Limpeza e conservação do património natural  | 84.000,00                       | 0,00                                      | 65.120,00          |
| 1.3.2 | Transplante de espécies em zonas de risco para zonas protegidas  | 6.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.3.4 | Promoção de campanhas de sensibilização sobre os ecossistemas naturais   | 85.000,00                       | 0,00                                      | 12.092,51          |
| 2.1.1 | Inventariação, caracterização e cadastro das áreas e vinha   | 5.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.2 | Caracterização ampelográfica, bioquímica e genética das castas tradicionais                                    | 50.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.3 | Formação profissional nas áreas vitivinícolas  | 12.500,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.4 | Promoção do vinho verdeiro   | 60.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.5 | Integração em organismos e instituições ligadas ao setor vitivinícola (nacional e europeu)                     | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.7 | Desenho de cálice e embalagem  | 5.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.8 | Experimentação de castas recomendadas e seleção de porta-enxertos  | 5.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.9 | Criação de rótulos diferenciados por colheita e graduação de qualidade   | 10.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.2.2 | Preparação de legislação que permita a exploração agrícola de terrenos abandonados                             | 5.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.3.2 | Reforço de divulgação e apoio à elaboração de candidaturas para revitalização e reconversão da vinha           | 5.400,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.2 | Aquisição e instalação de Centro de Acolhimento e apoio a visitantes   | 20.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.4 | Apoio a candidaturas para recuperação de adegas e engenhos para visita turística                               | 6.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.5 | Estudo de recuperação de imóveis de qualidade e instalação de equipamentos                                     | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.6 | Redefinição do programa museológico do Museu do Vinho  | 11.670,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.7 | Apoio a candidaturas para adaptação de solares e outros edifícios turismo no espaço rural                      | 6.000,00                        | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.2.2 | Promoção do turismo rural e do ecoturismo  | 50.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.3.1 | Criação da "Rota do Vinho do Pico"   | 100.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.3.3 | Apoio técnico a projetos paisagísticos de recuperação de áreas degradadas                                      | 46.450,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.3.5 | Elaboração de novos conteúdos museológicos   | 26.600,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.4.1 | Utilização da Lei do Mecenato para financiamento da reabilitação do património construído                      | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.4.4 | Apoio à criação e desenvolvimento de empresas de recuperação de património                                     | 50.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 4.1.3 | Relacionamento com as Estruturas do Comité do Património Mundial   | 50.000,00                       | 0,00                                      | 5.000,00           |
| 4.2.1 | Implementação do POPPVIP - Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida  | 50.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |
| 4.2.2 | Construção de SIG de apoio à gestão da Paisagem Protegida  | 15.000,00                       | 0,00                                      | 0,00               |

**Tabela 9.J.** Custos estimados no POPPVIP/ custos previstos despendidos pelas entidades executoras [0; 2.500.000 €] (gráfico 9.1.9)

|        | projetos   | custos estimados no POPPVIP (€) | custos relativos à entidade executora (€) |                    |
|--------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|        |  |                                 | custos previstos                          | custos despendidos |
| 1.2.1  | Elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOTs) no concelho da Madalena | 250.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.5  | Elaboração de Plano e Projetos de beneficiação dos espaços públicos                          | 250.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.7  | Correção de dissonâncias arquitetónicas e de reconstrução de imóveis em ruína                | 1.872.000,00                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.8  | Correta instalação de Infraestruturas  | 1.000.000,00                    | 0,00                                      | 630.000,00         |
| 1.2.9  | Eletrificar os núcleos   | 500.000,00                      | 519.800,00                                | 551.714,64         |
| 1.2.10 | Iluminação Pública   | 150.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.2.11 | Desenvolvimento de obras de proteção e beneficiação da orla costeira                         | 500.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.3.3  | Recuperação de habitats naturais   | 108.140,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 1.3.5  | Reforço da vigilância  | 106.200,00                      | 0,00                                      | 44.658,20          |
| 2.1.6  | Apoio à comercialização de pequenas produções e surgimento de novas marcas                   | 150.000,00                      | 0,00                                      | 42.382,80          |
| 2.1.10 | Realização de "Congresso de Vitivinicultura dos Açores"                                      | 150.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 2.1.11 | Limpeza e abertura de canadas  | 150.000,00                      | 0,00                                      | 24.000,00          |
| 2.2.1  | Reabilitação de vinhas abandonadas   | 1.200.000,00                    | 0,00                                      | 1.008.716,00       |
| 2.3.1  | Manutenção de vinha em currais   | 2.400.000,00                    | 0,00                                      | 1.657.075,00       |
| 3.1.1  | Instalação da Casa dos Vulcões no Lajido de Santa Luzia                                      | 300.000,00                      | 300.000,00                                | 77.325,65          |
| 3.1.3  | Instalação de um Centro de Interpretação de Paisagem da Vinha no Lajido de Santa Luzia       | 645.000,00                      | 0,00                                      | 8.369,40           |
| 3.2.1  | Instalação de centro de artes tradicionais no Lajido de Santa Luzia                          | 110.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.2.3  | Incentivo à criação de pequenas e médias empresas de serviços à vitivinicultura              | 800.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.3.2  | Sinalização Turística  | 250.000,00                      | 0,00                                      | 8.525,29           |
| 3.3.4  | Criação de circuitos turísticos diversificados   | 100.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.4.2  | Criação de espaços fixos para efetivação das festas da costa                                 | 750.000,00                      | 0,00                                      | 28.885,50          |
| 3.4.3  | Apoio Financeiro e logístico às associações socioculturais locais                            | 250.000,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 4.1.1  | Gestão e coordenação de todas as ações no interior da área do património mundial             | 962.540,00                      | 0,00                                      | 0,00               |
| 4.1.2  | Afirmiação da Imagem da Paisagem Protegida   | 250.000,00                      | 0,00                                      | 200,00             |

**Tabela 9.K.** Entidades envolvidas definidas no POPPVIP/ entidades envolvidas em articulação com a entidade executora (gráfico 9.1.10)

|       | projetos   | entidade                  |                            |                               |
|-------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|       |  | envolvida definida no     | envolvida mas não prevista | entidade prevista e envolvida |
| 1.1.4 | Realização de campanhas de sensibilização para a valorização, utilização e recuperação do património existente | CM e IAC                  | EBSSRP                     | SRECC                         |
| 1.2.9 | Eletrificar os núcleos   | GTVIP                     | CI                         |                               |
| 1.3.1 | Limpeza e conservação do património natural  | CM, NEIP, CE, AFL e AFNSR | VT e JGA                   |                               |
| 3.3.2 | Sinalização Turística  | SRTT                      | AZORINA e ADELIAÇOR        |                               |
| 3.3.5 | Elaboração de novos conteúdos museológicos   | SRECC                     | AZORINA                    |                               |
| 4.1.2 | Afirmação da Imagem da Paisagem Protegida  |                           | AZORINA                    |                               |
| 4.1.3 | Relacionamento com as Estruturas do Comité do Património Mundial   |                           | UNESCO                     |                               |

**SRECC** – Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura; **SRTT** – Secretaria Regional do Turismo e Transportes; **GTVIP** – Gabinete Técnico da Vinha da Ilha do Pico; **CM** – Câmaras Municipais; **UNESCO** – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; **AZORINA** – Sociedade Gestão Ambiental e Conservação Natureza SA; **ADELIAÇOR** – Associação para o Desenvolvimento de Ilhas dos Açores; **IAC** – Instituto Açoriano de Cultura; **EBSSRP** – Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico; **NEIP** – Núcleo de Escuteiros da Ilha do Pico; **CE** – Clubes de Escola; **AFL** – Associação de Festas do Lajido; **AFNSR** – Associação de Festas de Nossa Senhora do Rosário; **CI** – Cais Invest, Empresa para o Desenvolvimento do Município de São Roque do Pico; **VT** – Viveiros do Triângulo, Empresa de Jardinagem Lda.; **JGA** – José Gabriel Alves, empresário em nome individual

**Tabela 9.L.** Fichas de Indicadores

| MACRO OBJETIVO  |       | Preservação e Valorização Ambiental |     |  |  |
|---|-------|-------------------------------------|-----|--|--|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                  |     |  |  |
| <b>Ações de proteção, preservação e valorização ecológica e ambiental</b>   |       | nº                                  |     |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |                                     |     |  |  |
| O indicador contempla ações associadas à arborização com coberto de proteção, à criação de corredores laterais de vegetação a caminhos e veredas, à colocação de barreiras/vedações de interdição de acesso, ao ordenamento e valorização lúdico-ambiental das bacias hidrográficas de lagoas, à preservação de <i>habitats</i> e espécies e à salvaguarda de recursos. Compreende, igualmente, ações de recuperação paisagística e ambiental de indústrias extractivas/pedreiras e ações de limpeza e conservação do património natural e de proteção e recuperação de recursos aquíferos. |       |                                     |     |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |                                     |     |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP                                | PDM |  |  |
| ✓   | ✓     | ✓                                   | ✓   |  |  |
| MACRO OBJETIVO  |       | Preservação e Valorização Ambiental |     |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                  |     |  |  |
| <b>Ações de sensibilização e educação ambiental</b>   |       | nº                                  |     |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |                                     |     |  |  |
| O indicador contempla ações associadas à educação e sensibilização ambiental (campanhas, ações de sensibilização das populações escolares e agentes económicos, entre outras), bem como ações de estímulo à valorização de recursos endógenos, ao uso racional da água, ao desenvolvimento de energias alternativas ou à importância dos ecossistemas naturais.   |       |                                     |     |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |                                     |     |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP                                | PDM |  |  |
| ✓   | ✓     | ✓                                   | ✓   |  |  |
| MACRO OBJETIVO  |       | Gestão e Valorização do Litoral     |     |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                  |     |  |  |
| <b>Ações de proteção e valorização da orla costeira: limpeza</b>  |       | nº                                  |     |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |                                     |     |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à limpeza das zonas costeiras, incluindo a reabertura de canadas.   |       |                                     |     |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |                                     |     |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP                                | PDM |  |  |
| ✓   |       | ✓                                   |     |  |  |
| MACRO OBJETIVO  |       | Gestão e Valorização do Litoral     |     |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                  |     |  |  |
| <b>Ações de proteção e valorização da orla costeira: obras de defesa costeira</b>   |       | nº                                  |     |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |                                     |     |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à manutenção conjunta das infraestruturas portuárias e de obras de defesa costeira, bem como o desenvolvimento de obras de proteção e beneficiação da orla costeira.  |       |                                     |     |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |                                     |     |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP                                | PDM |  |  |
| ✓   |       | ✓                                   |     |  |  |

| MACRO OBJETIVO  |       | Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas |     |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                                  |     |  |  |  |  |  |  |
| Ações de apoio à promoção, valorização e desenvolvimento agrícola, pecuário e florestal   |       | nº  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à implementação de programas de reconversão agro-florestal, à realização de ações de sensibilização de boas práticas agrícolas, à execução de ações de renaturalização de pastagens nas bacias hidrográficas de lagoas, à recuperação e valorização de vinhas e da produção vitivinícola tradicional (incluindo incentivos à criação de PME de prestação de serviços à vitivinicultura e à manutenção de vinha em currais), à realização de ações de apoio à comercialização de pequenas produções e ao surgimento de novas marcas, à execução de ações de apoio à modernização e emparcelamento das explorações agrícolas, bem como à divulgação de produtos e sistemas agrícolas intensivos.      |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP  | PDM |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓     | ✓   | ✓   |  |  |  |  |  |  |
| MACRO OBJETIVO  |       | Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas |     |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                                  |     |  |  |  |  |  |  |
| Ações de apoio à criação e dinamização de atividades culturais  |       | nº  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| O indicador contempla ações de apoio financeiro e logístico às associações socioculturais locais, à definição de programas museológicos, à instituição de prémios e à informatização de arquivos municipais. Compreende, igualmente, ações associadas à criação e dinamização de Gabinetes para os Assuntos Culturais e Recreativos, bem como o desenvolvimento de campanhas para a promoção das atividades culturais e execução de intervenções de arte pública.   |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP  | PDM |  |  |  |  |  |  |
| ✓   |       | ✓   | ✓   |  |  |  |  |  |  |
| MACRO OBJETIVO  |       | Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas |     |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                                  |     |  |  |  |  |  |  |
| Ações de apoio à modernização empresarial   |       | nº  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| O indicador contempla ações de apoio à transferência tecnológica para as empresas e de apoio ao investimento, modernização e recuperação de empresas.   |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP  | PDM |  |  |  |  |  |  |
| ✓   |       | ✓   | ✓   |  |  |  |  |  |  |
| MACRO OBJETIVO  |       | Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas |     |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |       | UNIDADES DE MEDIDA                                  |     |  |  |  |  |  |  |
| Ações de apoio à promoção, dinamização e valorização da atividade turística, de recreio e de lazer  |       | nº  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| O indicador contempla ações associadas à criação, modernização e reequipamento de unidades hoteleiras, à divulgação de sistemas de incentivos ao turismo, à criação e realização de festivais, eventos e feiras, à realização de campanhas de divulgação promocional das lagoas e/ou do património histórico, à criação de Rotas e circuitos turísticos diversificados, à promoção de produtos e destinos turísticos, bem como à exploração do potencial paisagístico das fajãs, das baías e das lagoas para aproveitamento turístico. Contempla, igualmente, incentivos à animação turística e a intervenções em áreas de termas e envolvente, bem como a criação de complexos turísticos, parques aquáticos, portos de recreio e zonas de caça. |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>   |       |   |     |  |  |  |  |  |  |
| POOC  | POBHL | POAP  | PDM |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓     | ✓   | ✓   |  |  |  |  |  |  |

| MACRO OBJETIVO   |       | Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas |   |                    |   |  |  |
|--|-------|---|---|--------------------|---|--|--|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |       |   |   | UNIDADES DE MEDIDA |   |  |  |
| Ações de sinalética e informação turística   |       |   |   | nº                 |   |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |       |   |   |                    |   |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à implementação, reformulação e melhoria da sinalização turística e dos materiais de informação sobre os municípios e, por exemplo, áreas protegidas (inclui ações de apoio à implementação de Planos de Sinalização Turística Municipais).  |       |   |   |                    |   |  |  |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |       |   |   |                    |   |  |  |
| POOC   | POBHL | POAP  | ✓ | PDM                | ✓ |  |  |
| MACRO OBJETIVO   |       | Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas |   |                    |   |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |       |   |   | UNIDADES DE MEDIDA |   |  |  |
| Equipamentos turísticos a criar ou requalificar  |       |   |   | nº                 |   |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |       |   |   |                    |   |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à criação e qualificação de parques de campismo, à criação de equipamentos para turismo de congresso, ecoturismo, e turismo em espaço rural, à criação de áreas de equipamentos de ante-praia, à promoção e recuperação de moinhos para fins turísticos, à implementação de uma rede de postos de turismo e postos de informação ao público, e à criação de áreas de equipamentos públicos turísticos. Compreende, igualmente, a criação de pousadas da juventude e novos campos de golfe. |       |   |   |                    |   |  |  |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |       |   |   |                    |   |  |  |
| POOC   | POBHL | POAP  | ✓ | PDM                | ✓ |  |  |
| MACRO OBJETIVO   |       | Desenvolvimento Urbano e Rural                      |   |                    |   |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |       |   |   | UNIDADES DE MEDIDA |   |  |  |
| Rede de eletricidade a criar ou requalificar   |       |   |   | km                 |   |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |       |   |   |                    |   |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à eletrificação de alguns núcleos urbanos e áreas agrícolas, bem como à criação, reformulação, melhoria e complemento das redes de iluminação pública em zonas mal iluminadas ou não servidas.   |       |   |   |                    |   |  |  |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |       |   |   |                    |   |  |  |
| POOC   | POBHL | POAP  | ✓ | PDM                | ✓ |  |  |
| MACRO OBJETIVO   |       | Desenvolvimento Urbano e Rural                      |   |                    |   |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |       |   |   | UNIDADES DE MEDIDA |   |  |  |
| Ações de apoio à valorização e requalificação patrimonial  |       |   |   | nº                 |   |  |  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |       |   |   |                    |   |  |  |
| O indicador contempla intervenções associadas à valorização, recuperação e requalificação de património, à reformulação de edifícios com valor patrimonial (moinhos de água, ermida, entre outros) e à correção de dissonâncias arquitetónicas e de reconstrução de imóveis em ruínas.   |       |   |   |                    |   |  |  |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |       |   |   |                    |   |  |  |
| POOC   | POBHL | POAP  | ✓ | PDM                | ✓ |  |  |

| MACRO OBJETIVO  | Desenvolvimento Urbano e Rural |                    |     |
|---|--------------------------------|--------------------|-----|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |                                | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>Equipamentos culturais a criar ou requalificar</b>   |                                |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |                                |                    |     |
| O indicador contempla intervenções associadas à instalação, recuperação e dinamização de equipamentos culturais (centros de artes tradicionais, centros de artesanato, centros de interpretação da paisagem, entre outros), à criação de uma rede museológica, incluindo a adaptação de imóveis de auditórios a espaços museológicos. Compreende, igualmente, a criação de bibliotecas, salões de teatro, casas da cultura, edifícios polivalentes/culturais e espaços culturais multiusos. |                                |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR  |                                |                    |     |
| POOC  | POBHL                          | POAP               | PDM |
| ✓   |                                | ✓                  | ✓   |

| MACRO OBJETIVO  | Desenvolvimento Urbano e Rural |                    |     |
|---|--------------------------------|--------------------|-----|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |                                | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>Ações de requalificação e valorização urbana: arranjos urbanísticos e paisagísticos</b>  |                                |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |                                |                    |     |
| O indicador contempla ações de qualificação e intervenção em áreas urbanas (núcleos urbanos, centros históricos, frentes urbanas consolidadas e troços viários), incluindo projetos de requalificação paisagística e arranjos urbanísticos (criação de novos espaços públicos, recuperação/reabilitação de espaços públicos, valorização da envolvente a edifícios classificados, construção/reabilitação e ampliação de praças). |                                |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR  |                                |                    |     |
| POOC  | POBHL                          | POAP               | PDM |
| ✓   | ✓                              | ✓                  | ✓   |

| MACRO OBJETIVO  | Desenvolvimento Urbano e Rural |                    |     |
|---|--------------------------------|--------------------|-----|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR   |                                | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>Ações de apoio à construção de habitação</b>   |                                |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>  |                                |                    |     |
| O indicador contempla ações associadas à concessão de licenças, ao licenciamento e regularização administrativa de construção de habitações, à implementação de projetos-tipo de construções rurais, à criação e implementação de programas de apoio financeiro à construção, à criação e disponibilização de mecanismos de suporte à autoconstrução. Compreende, igualmente, ações de apoio ao realojamento de populações em zonas de risco e à construção de bairros sociais e de habitação apoiada |                                |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR  |                                |                    |     |
| POOC  | POBHL                          | POAP               | PDM |
| ✓   | ✓                              | ✓                  | ✓   |

| MACRO OBJETIVO   | Governança |                    |     |
|--|------------|--------------------|-----|
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |            | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>Ações de formação e capacitação profissional</b>  |            |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |            |                    |     |
| O indicador contempla intervenções associadas à formação e capacitação profissional, sobretudo nas áreas da vitivinicultura, das tecnologias de informação e telecomunicação, e do comércio e serviços, bem como ações dirigidas para a qualificação inicial e inserção no mercado de emprego de jovens. Compreende, igualmente, formação para funcionários públicos (melhoria dos serviços de atendimento ao cidadão e às empresas) e a criação de agências para o desenvolvimento pessoal. |            |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |            |                    |     |
| POOC   | POBHL      | POAP               | PDM |
| ✓  | ✓          | ✓                  | ✓   |
| MACRO OBJETIVO   | Governança |                    |     |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |            | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>PMOT a elaborar</b>   |            |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |            |                    |     |
| O indicador contempla intervenções associadas à elaboração de PMOT (Planos de Pormenor, Planos de urbanização).  |            |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |            |                    |     |
| POOC   | POBHL      | POAP               | PDM |
| ✓  | ✓          | ✓                  | ✓   |
| MACRO OBJETIVO   | Governança |                    |     |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |            | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>SIG e cartografia a elaborar</b>  |            |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |            |                    |     |
| O indicador contempla intervenções associadas à construção de SIG e à elaboração de cartografia.   |            |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |            |                    |     |
| POOC   | POBHL      | POAP               | PDM |
| ✓  | ✓          | ✓                  | ✓   |
| MACRO OBJETIVO   | Governança |                    |     |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |            | UNIDADES DE MEDIDA |     |
| <b>Estudos sectoriais e planos específicos</b>   |            |                    | nº  |
| <b>Descrição Sumária</b>   |            |                    |     |
| O indicador contempla intervenções associadas à elaboração de estudos sectoriais e planos específicos, como sejam planos de monitorização, estudos de procura, estudos de viabilidade técnico-financeira, planos de rede viária, planos de educação ambiental, planos de gestão e valorização natural, planos de ordenamento dos portos, levantamentos e estudos de base, projetos-tipo e estudos urbanísticos, entre outros.  |            |                    |     |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |            |                    |     |
| POOC   | POBHL      | POAP               | PDM |
| ✓  | ✓          | ✓                  | ✓   |

| MACRO OBJETIVO   |                             | DOMÍNIO                              |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Preservação e Valorização Ambiental  |                             | Conservação da Natureza              |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
|  |                             | SUBDOMÍNIO                           |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
|  |                             | Preservação de Recursos (Terrestres) |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNAÇÃO DO ÍNDICADOR  |                             |                                      | UNIDADES DE MEDIDA |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| [105] Solo abrangido pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza  |                             |                                      | %                  |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Descrição Sumária  |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Proporção de área terrestre, de intervenção de um PEOT, PDM ou PROTA, protegida por instrumentos de proteção e conservação da natureza, ou seja abrangida pelo Parque Natural de Ilha (PNI), face ao total da área terrestre |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Metodologia de Cálculo   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| (Superfície terrestre abrangida pelo PNI/ superfície terrestre de intervenção de um PEOT/PDM/PROTA) * 100  |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÃO DE BASE   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| INDICADORES  |                             | UNIDADE DE MEDIDA                    | PERIODICIDADE      | FONTE         |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Superfície da RAA  |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Superfície dos municípios da RAA   |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | SREA          |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão da Zona Terrestre de Proteção (ZTP) do POOC   |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão da ZTP do POBHL   |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão da área de intervenção do POAP  |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão de solo regional abrangida pelo PNI   |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão de solo municipal abrangida pelo PNI  |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão de ZTP de POOC abrangida pelo PNI   |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão de ZTP de POBHL abrangida pelo PNI  |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Extensão de área de intervenção do POAP abrangida pelo PNI   |                             | km <sup>2</sup>                      | -                  | DRA           |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
|  |                             |                                      |                    | AI            |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| POOC   | POBHL                       | POAP                                 | PDM                | PEGRA         | POTRAA                   | PSRN 2000    | PROTA |  |  |  |  |  |  |
| ✓  | ✓                           | ✓                                    | ✓                  |               |                          |              | ✓     |  |  |  |  |  |  |
| OUTPUT DA INFORMAÇÃO   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| ESCALAS  |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Setor de Costa   | Bacia Hidrográfica de Lagoa | Área Protegida                       | Município          |               | Ilha                     | Região       |       |  |  |  |  |  |  |
| ✓  | ✓                           | ✓                                    | ✓                  |               | ✓                        | ✓            |       |  |  |  |  |  |  |
| PRODUTOS   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| BMOT   | ROTA                        | Web SIG                              |                    |               | Outros Conteúdos On-line |              |       |  |  |  |  |  |  |
|  |                             | BD_Lagoas                            | BD_Litoral         | BD_Recológica | ✓                        |              |       |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONALIDADE DO OBJETO   |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| Ponto  |                             | Linha Aberta                         |                    | Polígono      |                          | ✓ (Concelho) |       |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE DADOS  |                             |                                      |                    |               |                          |              |       |  |  |  |  |  |  |
| BD_Lagoas  |                             | BD_Litoral                           |                    | BD_Recológica |                          | BD_Municipal |       |  |  |  |  |  |  |
| ✓  |                             | ✓                                    |                    | ✓             |                          | ✓            |       |  |  |  |  |  |  |

| MACRO OBJETIVO   |                             | DOMÍNIO                |                    |               |                         |              |       |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------|
| Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas  |                             | Agricultura e Floresta |                    |               |                         |              |       |
|  |                             | SUBDOMÍNIO             |                    |               |                         |              |       |
|  |                             | Agricultura            |                    |               |                         |              |       |
| DESIGNAÇÃO DO INDICADOR  |                             |                        | UNIDADES DE MEDIDA |               |                         |              |       |
| [403] Manutenção e reabilitação de vinha em currais  |                             |                        | ha                 |               |                         |              |       |
| DESCRIPÇÃO SUMÁRIA   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| Contabilização da superfície apoiada pela SRAM para manutenção e reabilitação de vinha em currais na Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (PPCVIP) |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| METODOLOGIA DE CÁLCULO   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| Extensão de vinha objeto de apoio financeiro pela SRAM para manutenção e reabilitação de vinha em currais na PPCVIP  |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| INFORMAÇÃO DE BASE   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| INDICADORES  |                             | UNIDADE DE MEDIDA      | PERIODICIDADE      | FONTE         |                         |              |       |
| Área apoiada para manutenção e reabilitação de vinha em currais  |                             | ha                     | Anual              | SRAM          |                         |              |       |
|  |                             |                        |                    | AI POAP       |                         |              |       |
| TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| POOC   | POBHL                       | POAP                   | PDM                | PEGRA         | POTRAA                  | PSRN 2000    | PROTA |
|  |                             | ✓                      |                    |               |                         |              |       |
| OUTPUT DA INFORMAÇÃO   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| ESCALAS  |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| Setor de Costa   | Bacia Hidrográfica de Lagoa | Área Protegida         | Município          | Ilha          | Região                  |              |       |
|  |                             | ✓                      |                    |               |                         |              |       |
| PRODUTOS   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| BMOT   | ROTA                        | Web SIG                |                    |               | Outros Conteúdos Online |              |       |
|  |                             | BD_Lagoas              | BD_Litoral         | BD_Recológica |                         |              |       |
| ✓  | ✓                           |                        |                    |               |                         |              |       |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| DIMENSIONALIDADE DO OBJETO   |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| Ponto  |                             | Linha Aberta           |                    | Polígono      |                         |              |       |
|  |                             | ✓ (POAP)               |                    |               |                         |              |       |
| BASE DE DADOS  |                             |                        |                    |               |                         |              |       |
| BD_Lagoas  |                             | BD_Litoral             |                    | BD_Recológica |                         | BD_Municipal |       |
|  |                             |                        |                    |               |                         |              |       |

| MACRO OBJETIVO  |                             | DOMÍNIO                   |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| Dinamização e Ordenamento das Atividades Económicas                 |                             | Turismo<br>SUBDOMÍNIO     |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
|   |                             | ---                       |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>DESIGNAÇÃO DO INDICADOR</b>                                      |                             | <b>UNIDADES DE MEDIDA</b> |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| [408] Visitantes de centros de interpretação ambiental              |                             | nº                        |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA</b>  |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| Contabilização dos visitantes de centros de interpretação ambiental |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>METODOLOGIA DE CÁLCULO</b>                                       |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| Número de visitantes dos centros de interpretação ambiental         |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>INFORMAÇÃO DE BASE</b>   |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| INDICADORES   |                             | UNIDADE DE MEDIDA         | PERIODICIDADE | FONTE         | ESCALAS                 |           |       |  |  |  |  |  |
| Visitantes de centros de interpretação ambiental                    |                             | nº                        | Anual         | DRA           | CIA                     |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA DE IGT A AVALIAR</b>                                   |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| POOC  | POBHL                       | POAP                      | PDM           | PEGRA         | POTRAA                  | PSRN 2000 | PROTA |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓                           | ✓                         |               |               | ✓                       |           | ✓     |  |  |  |  |  |
| <b>OUTPUT DA INFORMAÇÃO</b>   |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>ESCALAS</b>  |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| Setor de Costa  | Bacia Hidrográfica de Lagoa | Área Protegida            | Município     | Ilha          | Região                  |           |       |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓                           | ✓                         |               | ✓             |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>PRODUTOS</b>   |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| BMOT  | ROTA                        | Web SIG                   |               |               | Outros Conteúdos Online |           |       |  |  |  |  |  |
|   |                             | BD_Lagoas                 | BD_Litoral    | BD_Recológica |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓                           | ✓                         | ✓             |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA</b>                             |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>DIMENSIONALIDADE DO OBJETO</b>                                   |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| Ponto   |                             | Linha Aberta              |               | Políгоно      |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| ✓(CIA)  |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| <b>BASE DE DADOS</b>  |                             |                           |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| BD_Lagoas   |                             | BD_Litoral                | BD_Recológica | BD_Municipal  |                         |           |       |  |  |  |  |  |
| ✓   |                             | ✓                         |               |               |                         |           |       |  |  |  |  |  |

**Tabela 9.M.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de proteção, preservação e valorização ecológica e ambiental (tabela 9.2.1)

| ações de proteção, preservação e valorização ecológica e ambiental |          |     |       |      |   |       |
|--|----------|-----|-------|------|---|-------|
| ano  | entidade |     |       |      |   | total |
|  | GTVIP    | CMM | CMSRP | CMLP |   |       |
| 2006   | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2007   | 1        | -   | -     | 0    | 1 |       |
| 2008   | 0        | -   | -     | 0    | 0 |       |
| 2009   | 3        | -   | -     | 0    | 3 |       |
| 2010   | 3        | -   | -     | 1    | 4 |       |
| 2011   | 2        | -   | -     | 2    | 4 |       |
| 2012   | 4        | -   | -     | 1    | 5 |       |

**Tabela 9.N.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de sensibilização e educação ambiental (tabela 9.2.1)

| ações de sensibilização e educação ambiental |          |     |       |      |   |       |
|--|----------|-----|-------|------|---|-------|
| ano  | entidade |     |       |      |   | total |
|  | GTVIP    | CMM | CMSRP | CMLP |   |       |
| 2006   | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2007   | 1        | -   | -     | 0    | 1 |       |
| 2008   | 0        | -   | -     | 0    | 0 |       |
| 2009   | 0        | -   | -     | 0    | 0 |       |
| 2010   | 3        | -   | -     | 4    | 7 |       |
| 2011   | 2        | -   | -     | 5    | 7 |       |
| 2012   | 2        | -   | -     | 4    | 6 |       |

**Tabela 9.O.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de proteção e valorização da orla costeira: limpeza (tabela 9.2.1)

| ações de proteção e valorização da orla costeira: limpeza |          |     |       |      |   |       |
|---|----------|-----|-------|------|---|-------|
| ano   | entidade |     |       |      |   | total |
|   | DRAM     | CMM | CMSRP | CMLP |   |       |
| 2006  | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2007  | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2008  | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2009  | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2010  | 0        | -   | -     | 3    | 3 |       |
| 2011  | 0        | -   | -     | 3    | 3 |       |
| 2012  | 0        | -   | -     | 3    | 3 |       |

**Tabela 9.P.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de proteção e valorização da orla costeira: obras de defesa costeira (tabela 9.2.1)

| ações de proteção e valorização da orla costeira: obras de defesa costeira |          |     |       |      |   |       |
|--|----------|-----|-------|------|---|-------|
| ano  | entidade |     |       |      |   | total |
|  | DRAM     | CMM | CMSRP | CMLP |   |       |
| 2006   | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2007   | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2008   | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2009   | 0        | -   | -     | 0    | 0 | 0     |
| 2010   | 0        | -   | -     | 3    | 3 | 3     |
| 2011   | 1        | -   | -     | 3    | 4 | 4     |
| 2012   | 2        | -   | -     | 3    | 5 | 5     |

**Tabela 9.Q.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à promoção, valorização e desenvolvimento agrícola, pecuário e florestal (tabela 9.2.1)

| ações de apoio à promoção, valorização e desenvolvimento agrícola, pecuário e florestal |          |      |       |
|---|----------|------|-------|
| ano   | entidade |      |       |
|   | DRADR    | DRRF | total |
| 2006  | -        | 3    | 3     |
| 2007  | -        | 1    | 1     |
| 2008  | -        | 0    | 0     |
| 2009  | -        | 3    | 3     |
| 2010  | -        | 3    | 3     |
| 2011  | -        | 9    | 9     |
| 2012  | -        | 17   | 17    |

**Tabela 9.R.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à criação e dinamização de atividades culturais (tabela 9.2.1)

| ações de apoio à criação e dinamização de atividades culturais |          |     |       |      |   |       |
|--|----------|-----|-------|------|---|-------|
| ano  | entidade |     |       |      |   | total |
|  | DRAM     | CMM | CMSRP | CMLP |   |       |
| 2006   | -        | -   | -     | 1    | 1 | 1     |
| 2007   | -        | -   | -     | 4    | 4 | 4     |
| 2008   | -        | -   | -     | 3    | 3 | 3     |
| 2009   | -        | -   | -     | 2    | 2 | 2     |
| 2010   | -        | -   | -     | 3    | 3 | 3     |
| 2011   | -        | -   | -     | 1    | 1 | 1     |
| 2012   | -        | -   | -     | 3    | 3 | 3     |

**Tabela 9.S.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à modernização empresarial (tabela 9.2.1)

| ações de apoio à modernização empresarial |          |       |
|---|----------|-------|
| ano                                       | entidade |       |
|   | DRAIC    | total |
| 2006                                      | -        | -     |
| 2007                                      | -        | -     |
| 2008                                      | -        | -     |
| 2009                                      | -        | -     |
| 2010                                      | -        | -     |
| 2011                                      | -        | -     |
| 2012                                      | -        | -     |

**Tabela 9.T.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à promoção, dinamização e valorização da atividade turística, de recreio e de lazer (tabela 9.2.1)

| ações de apoio à promoção, dinamização e valorização da atividade turística, de recreio e de lazer |          |       |
|--|----------|-------|
| ano  | entidade |       |
|  | DRT      | total |
| 2006   | -        | -     |
| 2007   | -        | -     |
| 2008   | -        | -     |
| 2009   | -        | -     |
| 2010   | -        | -     |
| 2011   | -        | -     |
| 2012   | -        | -     |

**Tabela 9.U.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de sinalética e informação turística (tabela 9.2.1)

| ações de sinalética e informação turística |          |       |     |       |      |       |
|--|----------|-------|-----|-------|------|-------|
| ano  | entidade |       |     |       |      |       |
|  | DRT      | GTVIP | CMM | CMSRP | CMLP | total |
| 2006                                       | -        | 0     | -   | -     | 0    | 0     |
| 2007                                       | -        | 1     | -   | -     | 0    | 1     |
| 2008                                       | -        | 1     | -   | -     | 0    | 1     |
| 2009                                       | -        | 0     | -   | -     | 0    | 0     |
| 2010                                       | -        | 0     | -   | -     | 0    | 0     |
| 2011                                       | -        | 0     | -   | -     | 1    | 1     |
| 2012                                       | -        | 1     | -   | -     | 0    | 1     |

**Tabela 9.V.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | equipamentos turísticos a criar ou requalificar (tabela 9.2.1)

| ano  | equipamentos turísticos a criar ou requalificar |     |       |      |       |
|------|---|-----|-------|------|-------|
|      | DRT   | CMM | CMSRP | CMLP | total |
| 2006 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2007 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2008 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2009 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2010 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2011 | -   | -   | -     | 1    | 1     |
| 2012 | -   | -   | -     | 0    | 0     |

**Tabela 9.W.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | rede de eletricidade a criar ou requalificar (tabela 9.2.1)

| ano  | rede de eletricidade a criar ou requalificar |       |
|------|--|-------|
|      | entidade                                     | total |
|      | EDA (%)                                      |       |
| 2006 | 0  | 0     |
| 2007 | 2  | 0,02  |
| 2008 | 58   | 0,58  |
| 2009 | 32   | 0,32  |
| 2010 | 8  | 0,08  |
| 2011 | 0  | 0     |
| 2012 | 0  | 0     |

**Tabela 9.X.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à valorização e requalificação patrimonial (tabela 9.2.1)

| ano  | ações de apoio à valorização e requalificação patrimonial |       |     |       |      |       |
|------|---|-------|-----|-------|------|-------|
|      | DRC   | GTVIP | CMM | CMSRP | CMLP | total |
| 2006 | -   | 0     | -   | -     | 0    | 0     |
| 2007 | -   | 0     | -   | -     | 0    | 0     |
| 2008 | -   | 0     | -   | -     | 0    | 0     |
| 2009 | -   | 1     | -   | -     | 0    | 1     |
| 2010 | -   | 5     | -   | -     | 0    | 5     |
| 2011 | -   | 1     | -   | -     | 0    | 1     |
| 2012 | -   | 0     | -   | -     | 1    | 1     |

**Tabela 9.Y.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | equipamentos culturais a criar ou requalificar (tabela 9.2.1)

| ano  | equipamentos culturais a criar ou requalificar |       |     |       |      |   | total |
|------|--|-------|-----|-------|------|---|-------|
|      | DRC  | GTVIP | CMM | CMSRP | CMLP |   |       |
| 2006 | -  | 0     | -   | -     | -    | 0 | 0     |
| 2007 | -  | 0     | -   | -     | -    | 0 | 0     |
| 2008 | -  | 0     | -   | -     | -    | 0 | 0     |
| 2009 | -  | 0     | -   | -     | -    | 0 | 0     |
| 2010 | -  | 1     | -   | -     | -    | 0 | 1     |
| 2011 | -  | 0     | -   | -     | -    | 1 | 1     |
| 2012 | -  | 0     | -   | -     | -    | 1 | 1     |

**Tabela 9.Z.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de requalificação e valorização urbana: arranjos urbanísticos e paisagísticos (tabela 9.2.1)

| ano  | ações de requalificação e valorização urbana: arranjos urbanísticos e paisagísticos |     |       |      |       |
|------|---|-----|-------|------|-------|
|      | DRC   | CMM | CMSRP | CMLP | total |
| 2006 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2007 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2008 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2009 | -   | -   | -     | 0    | 0     |
| 2010 | -   | -   | -     | 1    | 1     |
| 2011 | -   | -   | -     | 1    | 1     |
| 2012 | -   | -   | -     | 1    | 1     |

**Tabela 9-AA.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de apoio à construção de habitação (tabela 9.2.1)

| ano  | ações de apoio à construção de habitação |     |       |      |       |
|------|--|-----|-------|------|-------|
|      | DRH                                      | CMM | CMSRP | CMLP | total |
| 2006 | 0  | -   | -     | 4    | 4     |
| 2007 | 0  | -   | -     | 6    | 6     |
| 2008 | -  | -   | -     | 7    | 7     |
| 2009 | -  | -   | -     | 5    | 5     |
| 2010 | 58*                                      | -   | -     | 20   | 20    |
| 2011 | -  | -   | -     | 0    | 0     |
| 2012 | -  | -   | -     | 0    | 0     |

\* valor referente ao período 2008-2012 ao nível das freguesias da Área de Intervenção do POPPVIP. Não contabilizado no total

**Tabela 9.AB.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | ações de formação e capacitação profissional (tabela 9.2.1)

| ações de formação e capacitação profissional |          |       |
|--|----------|-------|
| ano  | entidade |       |
|  | DREQP    | total |
| 2006   | 0        | 0     |
| 2007   | 0        | 0     |
| 2008   | 0        | 0     |
| 2009   | 0        | 0     |
| 2010   | 0        | 0     |
| 2011   | 0        | 0     |
| 2012   | 1        | 1     |

Valores referentes ao Curso Técnico de Viticultura e Enologia

**Tabela 9.AC.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | PMOT a elaborar (tabela 9.2.1)

| PMOT a elaborar |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| ano             | entidade |       |
|                 | DRA      | total |
| 2006            |          |       |
| 2007            |          |       |
| 2008            |          |       |
| 2009            | 2        | 2     |
| 2010            |          |       |
| 2011            |          |       |
| 2012            |          |       |

PDMSRP e PDMLP em revisão

**Tabela 9.AD.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | SIG e cartografia a elaborar (tabela 9.2.1)

| SIG e cartografia a elaborar |  |  |
|------------------------------|--|--|
| ano                          | entidade   |  |
|                              | GTVIP  |  |
| 2006                         | O GTVIP dispõe de uma base de dados e de um SIG onde constam os processos de licenciamento, informações prévias, arroteias, pedidos de corte cuja área de intervenção é a PPCVIP e, de todos os processos apresentados no âmbito dos apoios financeiros existentes para a paisagem Património Mundial e zona tampão. Neste contexto, a informação é atualizada à medida que surgem novos dados, não estando associada a anos |  |
| 2007                         |  |  |
| 2008                         |  |  |
| 2009                         |  |  |
| 2010                         |  |  |
| 2011                         |  |  |
| 2012                         |  |  |

**Tabela 9.AE.** Indicadores de avaliação do grau de concretização do modelo de intervenção do IGT da RAA – POAP | estudos setoriais e planos específicos (tabela 9.2.1)

| estudos setoriais e planos específicos |          |       |
|--|----------|-------|
| ano                                    | entidade |       |
|  | GTVIP    | total |
| 2006                                   | 0        | 0     |
| 2007                                   | 0        | 0     |
| 2008                                   | 0        | 0     |
| 2009                                   | 0        | 0     |
| 2010                                   | 0        | 0     |
| 2011                                   | 0        | 0     |
| 2012                                   | 0        | 0     |

**Tabela 9.AF.** Indicadores de avaliação do grau de concretização dos objetivos do IGT da RAA – POAP | solo abrangido pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza (tabela 9.2.2)

| solo abrangido pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza |   |       |
|---|---|-------|
| ano   | entidade                                      |       |
|   | DRA   | total |
| 2006  | 0   | 0     |
| 2007  | 0   | 0     |
| 2008  |   |       |
| 2009  |   |       |
| 2010  | ST abrangida pelo PNI/ ST da<br>AI do POPPVIP | 19,7% |
| 2011  |   |       |
| 2012  |   |       |

ST – Superfície Terrestre  
PNI – Parque Natural de Ilha  
AI – Área de Intervenção

**Tabela 9.AG.** Indicadores de avaliação do grau de concretização dos objetivos do IGT da RAA - POAP | manutenção e reabilitação de vinha em currais (tabela 9.2.2)

| manutenção e reabilitação de vinha em currais |            |        |
|---|------------|--------|
| ano   | entidade   |        |
|   | GTVIP (ha) | total  |
| 2006  | 55,42      | 55,42  |
| 2007  | 61,85      | 61,85  |
| 2008  | 66,25      | 66,25  |
| 2009  | 108,81     | 108,81 |
| 2010  | 120,12     | 120,12 |
| 2011  | 145,18     | 145,18 |
| 2012  | 155,76     | 155,76 |

**Tabela 9.AH.** Indicadores de avaliação do grau de concretização dos objetivos do IGT da RAA - POAP | visitantes de centros de interpretação ambiental (tabela 9.2.2)

| visitantes de centros de interpretação ambiental |          |        |
|--|----------|--------|
| ano  | entidade |        |
|  | GTVIP    | total  |
| 2006   | 8.264    | 8.264  |
| 2007   | 9.354    | 9.354  |
| 2008   | 12.573   | 12.573 |
| 2009   | 12.477   | 12.477 |
| 2010   | 13.145   | 13.145 |
| 2011   | 14.444   | 14.444 |
| 2012   | 17.284   | 17.284 |

